



Fundamenty punktowe pod obciążenie ławkami
prefabrykowanymi

1:25




ilość fundamentów i rozkład według rys. nr 36



Minimalny poziom posadowienia



WIDOK Z GÓRY



ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH I STÓP
FUNDAMENTOWYCH




6xNakrętka M8 Din 1587

6xPodkładka M8 Din 125

6xPręt gwintowany M8x150
DIN 976-1

Rzędna góry fundamentów powinna
znajdować się na jednakowym poziomie.
Przed montażem ławki sprawdzić poziom
fundamentów.

WIDOK Z BOKU



Biuro Architektoniczne AMN
Joanna Walaszczyk
www.biuroamn.pl
ul. Sosnowa 16, 05-319 Cegłów

Nazwa obiektu budowlanego Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej w gm. Cegłów.	
Projektant: MGR INŻ. ARCH. JOANNA WALASZCZYK-spec.arch. Nr upr. MA/058/07	
Data sporządzenia rys.	Podpis
06.2023	
Tytuł ŁAWKA ZEWNĘTRZNA	
Skala rysunku 1:25	Nr rysunku 35