


- UWAGA:
1. PRZEWODY INSTALACJI SIŁY UKŁADAĆ WSPÓLNIE Z PRZEWODAMI INSTALACJI OŚWIETLENIA POD TYNKIEM W ODLEGŁOŚCI OK. 25CM OD POWERZCHNI SUFITU.
 2. W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH INSTALACJA I OSPRZĘT INSTALACYJNY W WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM IP44/55
 3. WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYS. 1,3M.
 4. GN.1F DLA KTÓRYCH NIE PODANO NA RYS. WYSOKOŚCI MONTAŻU INSTALOWAĆ NA WYS. 20–30CM OD POWERZCHNI PODŁOGI.
 5. ROZDZIELNICĘ MONTOWAĆ NA WYS. 1,6M OD POWERZCHNI PODŁOGI
 6. INSTALACJE UKŁADANE NA PODŁOŻU PALNYM (WNEŹRZA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, DREWNIANE ELEMENTY WYSTROJU WNEŹRZ) UKŁADAĆ W INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH
 7. PUSZKI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MONTOWAĆ W ŁAZIENKACH POD UMYWALKĄ
 8. LOKALNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODEM LgYzo 1x6mm² O KOLORZE IZOLACJI ŻÓŁTOZIELONYM. DO PRZEWODÓW POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH PODŁĄCZYĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I OBUDOWY URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MOŻE POJAWIĆ SIĘ NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE.



Proj. instalacja oświetleniowa

R.G. Rozdzielnia elektryczna

Wyłącznik pojedynczy

Wyłącznik świecznikowy

Wyłącznik schodowy

LEGENDA			
Ikona	Producent	Nazwa produktu	Liczba
A1	BEE	DASYN P PLX EU BH P20/A4 840 48 595	163
A2	BEE	DASYN P PLX EU BH P20/A4 840 48 595	13
B1	BEE	ORCHID P PLX WH 840 39 595	36
C1	BEE	ORCHID N PLX WH 840 39 135	6
D1	BEE	ASTER C N PC OPAL 840 42 1200	7
E1	BEE	LILY C O N PLX WH 840 50 1200	36
AW1	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	14
AW2	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	9
AW3	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	3
AW4	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	1
AW5	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	4
EW1	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	9
EW2	AMEX	LW02/2W/0/7/05/A1/WH	9

Projekt modernizacji infrastruktury edukacyjno-społecznej w gm. Ceglów.

05-319 Ceglów, ul. Poprzeczna 27

mgr inż. Bartłomiej SzczepińskiMAZ0599/POCE/12

mgr inż. Feliks Leszek CulekUAN-4224-105/0166

Rzut parteru - instalacja oświetleniowa

1:100

15 CZERWCA 2023

Nr rysunku4