


- UWAGA:
- PRZEWODY INSTALACJI SIŁY UKŁADAĆ WSPÓLNIE Z PRZEWODAMI INSTALACJI OŚWIETLENIA POD TYNKIEM W ODLEGŁOŚCI OK. 25CM OD POWIERZCHNI SUFITU.
 - W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH INSTALACJA I OSPRZĘT INSTALACYJNY W WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM IP44/55
 - WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYS. 1,3M.
 - GN.1F DLA KTÓRYCH NIE PODANO NA RYS. WYSOKOŚCI MONTAŻU INSTALOWAĆ NA WYS. 20–30CM OD POWIERZCHNI PODŁOGI.
 - ROZDZIELNICĘ MONTOWAĆ NA WYS. 1,6M OD POWIERZCHNI PODŁOGI
 - INSTALACJE UKŁADANE NA PODŁOŻU PALNYM (WNEŹRZA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, DREWNIANE ELEMENTY WYSTROJU WNEŹRZ) UKŁADAĆ W INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH
 - PUSZKI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MONTOWAĆ W ŁAZIENKACH POD UMYWALKĄ
 - LOKALNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODEM LgYzo 1x6mm² O KOLORZE IZOLACJI ŻÓŁTOZIELONYM. DO PRZEWODÓW POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH PODŁĄCZYĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I OBUDOWY URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MOŻE POJAWIĆ SIĘ NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE.

Proj. instalacja oświetleniowa	
R	Rozdzielnia elektryczna
⌚	wyłącznik pojedynczy
⌚	wyłącznik świecznikowy
⌚	wyłącznik schodowy

LEGENDA			
Nazwa	Producent	Nazwa symbolu	Liczba
A1	REE LIGHT	D420W P MPM EU BH P23/44 B42 AB 505	163
A2	REE LIGHT	D420W P PLX EU BH P23/44 B42 AB 505	13
B1	REE LIGHT	OPCHD P PLX BH B42 33 505	36
C1	REE LIGHT	OPCHD P PLX BH B42 33 1125	6
D1	REE LIGHT	A02CH C N PC OPAL IP65 B42 A2 1200	7
E1	REE LIGHT	LEY C N PLX BH B42 20 1125	36
A01	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	14
A02	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	9
A03	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	2
A04	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	1
A05	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	4
A06	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	5
A07	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	9
A08	AMEX	ET5/28W/27/22/10/28	9



Nazwa		
Projekt modernizacji infrastruktury edukacyjno-społecznej w gm. Ceglów.		
Adres		
05-319 Ceglów, ul. Poprzeczna 27		
Projektant/Stratęjący/Opisanci	Nr spr. do projektowania b/c w specyfikacji elektrycznej	
mgr inż. Bartłomiej Szczepaniak	MAZ0588/POE/12	
Stratęjący inż. Feliks Leszek Culek	UAN-4224-105/06/08	
Tytuł rys.		
Rzut piętra 0 - instalacja oświetleniowa		
Skala	Data	Nr rysunku
1:100	15 CZERWCA 2023	2