

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BYTOM

ADRES INWESTYCJI : RADZIONKÓW UL.KNOSAŁY

INWESTOR : 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ADRES INWESTORA : UL. GEN. ANDERSA 47, 44-121 GLIWICE

DATA OPRACOWANIA : 21.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>roboty przygotowawcze</b>			
1	KSNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
d.1	0102-03	20*20/10000	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
2	KNR-W 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	20*20*0,30	m <sup>3</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
<b>2</b>		<b>roboty rozbiórkowe</b>			
3	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0221-02	[0,5*(5,7+1,6)*16,6-5,2*5,7]*16,4	m <sup>3</sup>	507,580	
				RAZEM	507,580
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
d.2	0509-03 z.o. 3.1.	100	m <sup>2</sup>	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.2	0306-01 z.o. 3.1.	0,8*16,6*0,3+0,8*0,3*10+2*5,70*16,40*0,3+5,5*16,4*0,3+5,7*5,7*0,3	m <sup>3</sup>	99,279	
				RAZEM	99,279
<b>3</b>		<b>roboty odtworzeniowe</b>			
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II< zasypanie gruzem z rozbiórki>	m <sup>3</sup>		
d.3	0214-03 analogia	99,279	m <sup>3</sup>	99,279	
				RAZEM	99,279
7	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III< do poz 3>	m <sup>3</sup>		
d.3	0221-02	507,580	m <sup>3</sup>	507,580	
				RAZEM	507,580
8	KNR-W 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III<humus poz2>	m <sup>3</sup>		
d.3	0221-02	120,00	m <sup>3</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
9	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.3	0502-01	20*20	m <sup>2</sup>	400,000	
				RAZEM	400,000
<b>4</b>		<b>wywóz i utylizacja odpadów</b>			
10	KNR AT-06	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą wózka widłowego; masa jednego ładunku na palecie do 0,50 t<załadunek papy>	t		
d.4	0107-02	0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
11	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III<wywóz papy>	kurs		
d.4	0108-03	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.4	0108-06	Krotność = 10	kurs	1,000	
		1		RAZEM	1,000
13		utylizacja papy	kg		
d.4		500	kg	500,000	
				RAZEM	500,000
14	KSNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.4	0103-03	0,04*206*3	mp	24,720	
				RAZEM	24,720
15	KSNR 1	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi	mp		
d.4	0103-05	Krotność = 8	mp	24,720	
		0,04*206*3		RAZEM	24,720