

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		CPV 45.23.31.42-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG			
1.1	KNNR 6 0101-01	Wykonanie koryta o głębokości około 5 cm w gruncie kat. II-VI wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m2		
		2500 * 3,5 500	m2 m2	8 750,00 500,00	
				RAZEM	9 250,00
1.2	kalk. własna	Dowóz kruszywa C_50/30 o uziarnieniu 0/31,5	m3		
		1700	m3	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
1.3	KNNR 6 1301-03 analogia	Wyrównanie i uzupełnienie nierówności istniejącej nawierzchni z dowiezonego kruszywa o średniej grubości około 15 cm po zagęszczeniu	m3		
		1700	m3	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
1.4	KNNR 6 1301-01	Profilowanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		2500 * 3,5 500	m2 m2	8 750,00 500,00	
				RAZEM	9 250,00
1.5	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		9250	m2	9 250,00	
				RAZEM	9 250,00