
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 11.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.10.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			4,0	m2	4,000	
			2,0m*2,0m		RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-01 0353-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			2,475	m2	2,475	
			1,10m*2,25m		RAZEM	2,475
3	KNR K-04 0401-08		Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
			2,80	m2	2,800	
			(1,10m+2,25m+2,25m)*0,5		RAZEM	2,800
4	KNPnRPDE 71-185a		Kucie bruzd o szerokości do 10 cm i głębokości 5 cm w betonie	m		
			1,10	m	1,100	
			Zdegradowana posadzka pod progiem drzwi. Obmiar=1,10 m		RAZEM	1,100
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3		
			0,070	m3	0,070	
			(1,10m+2,25m+2,25m)*0,5*0,02+ 1,10m*0,25m*0,05m		RAZEM	0,070
6	KNR AT-26 0304-05		Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
			3,07	m2	3,070	
			(1,10m+2,25m+2,25m)*0,5m+(1,10*0,25)		RAZEM	3,070
7	KNR 2-22 1003-01		Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2		
			0,11	m2	0,110	
			1,10m*0,01m		RAZEM	0,110
8	KNR-W 2-02 1040-02 analiza indywidualna		Drzwi aluminiowe ocieplane jednoskrzydłowe z montażem. Kolor profili brązowy RAL 8019. Podział skrzydła z uwzględnieniem doświetlenia korytarza wewnętrznego i schodów.Obmiar 1,10*2,25. Kolor brązowy obustronny, szklenie szybą bezpieczną obustronnie, samozamykacz z funkcją blokady ramienia, klamka obustronna.	m2		
			2,475	m2	2,475	
			Drzwi aluminiowe ocieplane jednoskrzydłowe z montażem. Kolor profili brązowy RAL 8019. Podział skrzydła z uwzględnieniem doświetlenia korytarza wewnętrznego i schodów.Obmiar 1,10*2,25. Kolor brązowy obustronny, szklenie szybą bezpieczną obustronnie, samozamykacz z funkcją blokady ramienia, klamka obustronna.		RAZEM	2,475
9	KNR-W 2-02 0901-04 z.sz. 5.7. 9911-03		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m2		
			1,62	m2	1,620	
			(1,10m+2,25m+2,25m)*0,29m		RAZEM	1,620
10	KNR 2-02 0810-03		Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m2		
			1,12	m2	1,120	
			(1,10m*2,25m+2,25m)*0,2m		RAZEM	1,120

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Spis treści		4