


Wrocław  11.2022 r.

PUZ-2380-134-079-134/2022/MR

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie *art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)* Zamawiający wyjaśnia treści SWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, numer sprawy PUZ-2380-134-079-134/2022/MR

Pytanie zadane w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Inwestora, że punkt przyłącza wodociągowego, ścieki sanitarne, przyłącze elektryczne na potrzeby realizacji budowy znajdują się ściśle na działce pod inwestycję.

Odpowiedź: Miejsca wpięcia przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej wskazano w warunkach przyłączenia. Zał nr 2.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia wody na potrzeby budowy

Odpowiedź: Miejsca wpięcia przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej wskazano w warunkach przyłączenia. Zał. Nr 2.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia prądu na potrzeby budowy

Odpowiedź: Zasilanie placu budowy pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca na przyłączenie ścieków na potrzeby prowadzenia budowy

Odpowiedź: Miejsca wpięcia przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej wskazano w warunkach przyłączenia. Zał. Nr 2. 5.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o przekazanie jakiej mocy zasilania w przyłączy dysponuje inwestor na potrzeby prowadzenia budowy.

Odpowiedź: Inwestor nie dysponuje żadną mocą przyłączeniową. Moc zapotrzebowana na plac budowy jest uzależniona od potrzeb Wykonawcy. Zasilanie placu budowy pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o podanie informacji czy zakres gwarancji i rękojmi obejmuje serwisowanie wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Odpowiedź: Zakres gwarancji i rękojmi obejmuje serwisowanie wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o informacje czy zakres robót obejmuje pielęgnację zieleni i na jaki okres?

Odpowiedź: Pielęgnacja zieleni obowiązuje przez cały okres gwarancji w zakresie przycinki krzewów oraz drzew raz w roku. Pielęgnacja trawników w pierwszym roku gwarancji, po tym okresie strzyżenie trawników w gestii Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Czy woda do podlewania trawników w okresie gwarancyjnym ma być w kalkulowana czy to koszt Inwestora?

Odpowiedź: Woda do podlewania trawników w okresie gwarancji jest kosztem Inwestora.

Pytanie nr 9

Czy w zakresie umowy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź: W zakresie zamówienia jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar finansowych o 50 %, co pozwoli Inwestorowi uzyskać niższą cenę oferty. Finalnie to wykonawca w kalkulowuje poziom ryzyka finansowego i kosztem tym obciąża Inwestora.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie nr 11

Czy w związku z tym, że do zakresu zadania należy wykonanie strzelnicy Generalny Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do posiadania specjalnych koncesji i licencji na handel i obrót bronią oraz asortymentem militarnym. Czy wystarczy, że taka koncesja będzie wydana na specjalistycznego podwykonawcę?

Odpowiedź: Wystarczy, że taka koncesja będzie wydana na specjalistycznego podwykonawcę?

Pytanie nr 12

Czy w zakresie generalnego wykonawcy znajduje się serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13

Czy serwisowanie obejmuje wymianę niezbędnych elementów eksploatacyjnych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 14

Wykonawca prosi o zgodę inwestora na zawarcie cesji wierzytelności na instytucje finansowe np. banki, które wspierać będą wykonawców w ramach finansowania budowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie cesji na bank.

Pytanie nr 15

Prosimy o dodanie do przedmiaru budowlanego budynku „A”, ścian podwalinowe żelbetowe oraz atyki, które są narysowane na rysunkach: Podwaliny: „K-101_zbrojenie_ płyta fundamentowa budynek A”. Atyki: „K-107_zbrojenie_strop nad 1.piętrzem budynek A”.

Pytanie nr 16

Prosimy o dodanie do przedmiaru budowlanego budynku „B”, ścian podwalinowych żelbetowych, które są narysowane na rysunkach „K-102_zbrojenie_ płyta fundamentowa budynek B”

Pytanie nr 17

Prosimy o dodanie do przedmiaru budowlanego budynku „C”, ścian podwalinowych żelbetowych, które są narysowane na rysunkach „K-103_zbrojenie_fundament budynek C”

Pytanie nr 18

Prosimy o weryfikację pozycji nr Od 7.1.94 do 7.1.103 przedmiaru budowlanego budynku „C”, naszym zdaniem wystąpiło zdublowanie się pozycji. Pozycje te są już uwzględnione w przedmiarze budynku „B”.

Pytanie nr 19

Prosimy o dodanie do przedmiaru budowlanego budynku „A”, płyty betonowej C20/25 o gr. 15-20cm, wynikającej z warstwy P4 „Posadzka na gruncie”. Brak takiej pozycji w dziale „Posadzka na gruncie P4”. Prosimy o dodanie przedmiaru do pozycji nr 7 lub o dodanie nowej pozycji w dziale posadzek.

Pytanie nr 20

Prosimy o korektę pozycji nr 38 przedmiaru budowlanego budynku „A”, według warstw na przekrojach „P1” i „P2” wylewka betonowa z wylewką samopoziomującą powinna mieć łącznie 5cm, w pozycji uwzględniono 4cm, prosimy o korektę.

Pytanie nr 21

Prosimy o korektę przedmiaru budowlanego budynku „A”. W pozycji nr 66, drzwi Alz3 oraz Alz5 zostały policzone pojedynczo, natomiast na zestawieniu „A-14w” drzwi te występują w dwóch sztukach. W pozycji brakuje 8,79m².

Pytanie nr 22

W przedmiarach budowlanych budynku „A”, brakuje ścianki wewnętrznej aluminiowej „Alw13” narysowanej na rysunku „A-15w”. Prosimy o dodanie zaktualizowanie przedmiarów.

Pytanie nr 23

Prosimy o korektę pozycji nr 38 przedmiaru budowlanego budynku „B”, według warstw na przekrojach „P1” wylewka betonowa z wylewką samopoziomującą powinna mieć łącznie 5cm, w pozycji uwzględniono 4cm, prosimy o korektę.

Pytanie nr 24

Prosimy o korektę pozycji nr 33 przedmiaru budowlanego budynku „B”, według warstw na przekrojach „P4, P5” wylewka betonowa z wylewką samopoziomującą powinna mieć łącznie 5cm, w pozycji uwzględniono 4cm, prosimy o korektę

Pytanie nr 25

Prosimy o korektę pozycji nr 49, 54, 55 przedmiaru budowlanego budynku „B”, w pozycji uwzględniono przedmiar budynku „A”, prosimy o weryfikację i korektę.

Pytanie nr 26

Prosimy o korektę pozycji nr 35 przedmiaru budowlanego budynku „C”, według warstw na przekrojach „P4” wylewka betonowa z wylewką samopoziomującą powinna mieć łącznie 5cm, w pozycji uwzględniono 4cm, prosimy o korektę

Pytanie nr 27

Prosimy o dodanie do przedmiaru budowlanego budynku „C”, płyty betonowej C20/25 o gr. 15cm, wynikającej z warstwy P4 i P6 „Posadzka na gruncie”. Brak takiej pozycji w dziale „podłoża i posadzki”. Prosimy o dodanie przedmiaru do pozycji nr 11 lub o dodanie nowej pozycji w dziale podłoża i posadzek.

Pytanie nr 28

Prosimy o korektę pozycji nr 43, 44, 45 przedmiaru budowlanego budynku „C”, w pozycji uwzględniono przedmiar budynku „B”, prosimy o weryfikację i korektę.

Pytanie nr 29

Prosimy o korektę pozycji nr 66 przedmiaru budowlanego budynku „C”, w pozycji uwzględniono 1000m² za dużo powierzchni malowania.

Pytanie nr 30

Prosimy o korektę pozycji nr 68 przedmiaru budowlanego budynku „C”. Na rysunku „C-06W” okno „O7” występuje w dwóch sztukach, natomiast w przedmiarze jako jedna sztuka. Prosimy o weryfikację i korektę.

Pytanie nr 31

Prosimy o korektę pozycji nr 70 przedmiaru budowlanego budynku „C”. Na rysunku „C-05W” drzwi „Alz10” są opisane jako 148x250cm, natomiast w przedmiarze są policzone jako 120x200cm. Prosimy o weryfikację i korektę.

Pytanie nr 32

Prosimy o dodanie do przedmiarów budowlanych budynku „C”, pozycji dotyczącej dostarczenia krat wejściowych do kojca z poidłami z rysunki „C-07W”.

Odpowiedź na pytania od nr 15 do nr 32: Zadanie ma charakter ryczałtowy a przedmiar robót jest jedynie narzędziem pomocniczym do wykonania wyceny. Podstawę do wyceny stanowi dokumentacja projektowa. W związku z tym Zamawiający nie ma obowiązku poprawy dołączonego przedmiaru. Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia kosztorysu wraz z ofertą.

Pytanie nr 33

Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego masztu antenowego wraz z zestawieniem stali.

Odpowiedź: Rysunki masztu antenowego zamieszczono w PW PZT rys.P-02w

Pytanie nr 34

Prosimy o doprecyzowanie/opisanie standardu wykończenia wyposażenia meblowego. Brak dokładnych opisów mebli w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Wyposażenie ruchome nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 35

Zamawiający wskazuje w pkt. 10.2. SWZ że kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę do rozliczeń (sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz do rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy, zaistnienia robót zamiennych i zaniechanych. Jednocześnie w projekcie umowy w §4 ust. 1 wpisano że „W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo -finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.” Czy Zamawiający zmieni postanowienia SWZ poprzez wprowadzenie wymogu przedstawienia wraz z ofertą także kosztorysu ofertowego? Zamawiający przewiduje w projektowanych postanowieniach umownych wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za realizację inwestycji. Przyjmuje się, że w przypadku takiego wynagrodzenia wykonawca ma wykonać roboty zgodnie z udostępnioną dokumentacją, w tym dokumentacją projektową. Tym samym opis przedmiotu zamówienia w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje: 1. jedynie projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, na podstawie których wykonawca samodzielnie oblicza cenę realizacji zamówienia, 2. ewentualnie dodatkowo przedmiar robót opracowany przez zamawiającego, wskazujący m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót, który ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty i oszacowania jej ceny. Wykonawca kalkulując swoje wynagrodzenie ryczałtowe przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, kosztorys co do zasady służyłby wykonawcom jedynie jako materiał pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty, zaś zamawiający może wykorzystać go do oceny prawidłowości ceny oferty. Ponadto na podstawie kosztorysów ofertowych będzie możliwe dokonanie rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy, zaistnienia robót zamiennych czy też zaniechanych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami kosztorys ofertowy ma być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 30 dni od zawarcia umowy.

Pytanie nr 36

Prosimy o określenie grubości wykładziny podłogowej PVC. W opisie technicznym wskazano grubość całkowitą od 3 do 3,5mm, natomiast w zamieszczonych przedmiarach uwzględniono grubość 2mm.

Odpowiedź: Grubość wykładziny ma być zgodna z PW Architektura.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wskazane na rysunkach: A26w – A28w ; B16w – B17w; C12w jest objęte zakresem zamówienia?

Odpowiedź: W/w wyposażenie nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie nr 38

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wykładziny dywanowej.

Odpowiedź: Szczegółowe parametry wykładziny dywanowej zawarto w Księdze standaryzacji.

Pytanie nr 39

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych parametrów i rysunków systemowej podłogi podniesionej.

Odpowiedź: Podłoga podniesiona jest typową systemową podłogą techniczną jak dla serwerowni i należy ją wykonać zgodnie z technologią dla takich podłóg technicznych. Dobór materiałów na etapie wykonawstwa po uzgodnieniu z Inwestorem.

Pytanie nr 40

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów sufitów podwieszanych, wskazanych na rzutach sufitów.

Odpowiedź: Zgodnie z ogólnie przyjętą technologią dobór materiałów na etapie realizacji

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów rolet elektrycznych oraz rolet materiałowych.

Odpowiedź: Zgodnie z ogólnie przyjętą technologią dobór materiałów na etapie realizacji

Pytanie nr 42

Prosimy o dokładne doprecyzowanie, jakie wyposażenie należy wycenić w formularzu ofertowym w tabeli „zestawienie kosztów” pkt. 2.4 wyposażenie. Czy wyposażenie pomieszczeń obejmuje zakres zamówienia? Jeśli tak, to dlaczego w udostępnionym przedmiarze w poz. 9.1 122 obmiar wynosi 0 kpl

Odpowiedź: Wyposażenie ruchome oraz zabudowy stałe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Wyposażenie dotyczy strzelnicy – zgodnie z opisem technologii strzelnicy PW Architektura Opis.

Pytanie nr 43

Czy w zakres oferty ma wchodzić dostawa wyposażenia budynków (budynków A, B i C)? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego wraz z wymaganiami technicznymi (specyfikacja techniczna wyposażenia) które określi jednoznacznie zakres wyposażenia które należy ująć w ofercie.

Odpowiedź: Wyposażenie ruchome oraz zabudowy stałe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 44

Czy rolety wewnętrzne wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 45

Prosimy o informację czy technologia strzelnicy wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 46

W opisie Technologii Strzelnicy znajduje się Zestawienie wyposażenia strzelnicy w którym podano elementy wyposażenia poszczególnych pomieszczeń (1.16, 1.08, 1.10, 1.12, 1.11 i 1.15) – jeżeli to wyposażenie wchodzi w zakres oferty to prosimy o określenie ilości oraz parametrów technicznych tego wyposażenia bo nie zostało ono wyrysowane na rysunku nr B-17w i nie można określić ilości ani parametrów tych elementów wyposażenia.

Odpowiedź: Wyposażenie ruchome jest poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 47

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie pomieszczeń wc i umywalni np. w uchwyty na papier, kosze, dozowniki mydła, szczotki do wc? Jeżeli tak to prosimy o zestawienie ilościowe i techniczne tego wyposażenia.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 48

Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie pomieszczeń PDOZ? Jeżeli tak to prosimy o zestawienie ilościowe oraz techniczne tego wyposażenia.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 49

Czy w zakres oferty wchodzi lada recepcyjna wg rysunku A-22w? Jeżeli tak, to prosimy o określenie szczegółowo z jakich materiałów ma być wykonana ta lada bo określenie na w/w rysunku „płyta meblowa lakierowana o wysokiej wytrzymałości” nie jest określeniem technicznym materiału. Z czego mają być wykonane ścianki i blat tej lady? Czy ścianka aluminiowa która jest połączona z tą ladą ma mieć niezależną konstrukcję czy ma się opierać na ladzie

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 50

Prosimy o dokładną specyfikację video trenażera w wersji bojowej (a także o wytyczne dot. wyposażenia dodatkowego, jeżeli jest wymagane).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje minimalne parametry projektora trenażowego:

Projektor multimedialny:

- Technologia projekcji: 3LCD lub DLP
- Rozdzielczość natywna: 1920x1200 pikseli
- Żywotność lampy w niskim trybie jasności średnim lub eco: minimum 4000 godzin
- Jasność: minimum 4000 lumeny
- Współczynnik kontrastu: minimum 2400:1 (pełna czerń –pełna biel)
- Ostrość sterowana ręcznie
- Zoom sterowany ręcznie
- Wbudowany głośnik o mocy minimum 10W
- Korekcja keystone w poziomie: minimum +/- 20 stopni
- Korekcja keystone w pionie: minimum +/- 20 stopni
- Lens shift pionowy: minimum +/- 4%
- Lens shift poziomy: minimum +/- 4%
- Minimum 1 wejście video analogowe Mini D-sub zgodnego z YPbPr
- Minimum 2 wejścia HDMI z HDCP
- Minimum 1 wejście S-Video
- Minimum 1 wejście liniowe audio
- Minimum 1 wyjście analogowe audio
- Minimum 1 wyjście video analogowe Mini D-sub lub cyfrowe HDMI
- Minimum 1 port LAN RJ-45 10/100
- Port RS-232
- Minimum 1 port USB
- Poziom głośności w trybie Eco: maksymalnie 36dB
- Waga: maksymalnie 10kg

Pytanie nr 51

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni roboczych ze względu obszerną dokumentację wymagającą dokonania dogłębnej analizy oraz dokładnych przedmiarów ze względu na ryczałtowy charakter oferty, dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na utrudnienie wynikające z dwóch przedłużonych weekendów (wtorek 1 listopada – Wszystkich Świętych, piątek 11 listopada Święto Niepodległości) przez co wielu podwykonawców oraz dostawców ma urlopy i tym samym wydłuża się czas na otrzymanie rzeczowych ofert. Przedłużenie terminu pozwoli na przygotowanie kompletnej, rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Termin został przesunięty na dzień 08.12.2022 r.

Pytanie nr 52

W projekcie instalacji elektrycznej opisano podstawowe parametry agregatu prądotwórczego – brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy agregat podlega wycenieniu i ewentualne uzupełnienie przedmiaru o daną pozycję.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PW agregat podlega wycenieniu. Kosztorys stanowi funkcję pomocniczą.

Pytanie nr 53

W projekcie instalacji elektrycznej opisano, że baterię kondensatorów należy dobrać po min. dwóch miesiącach użytkowania obiektu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy bateria kondensatorów będzie rozliczana osobnym zleceniem, gdyż na obecnym etapie ofertowania brak możliwości wyceny bez podania parametrów technicznych.

ODPOWIEDŹ: Baterii kondensatorów nie należy ujmować w wycenieniu. Będzie rozliczana odrębnym zleceniem po uprzednim dokonaniu pomiarów mocy biernej, po ok. dwóch miesiącach użytkowania.

Pytanie nr 54

W projekcie instalacji elektrycznej brak schematu strukturalnego Tablicy Tagr. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ: Tablica agregatu wchodzi w zakres dostawy zespołu

Pytanie nr 55

W projekcie instalacji elektrycznej brak schematu strukturalnego Tablicy TZA, a w przedmiarze elektrycznym pozycja kosztorysowa występuje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: Tablica TZA nie występuje w projekcie. Kosztorys stanowi funkcję pomocniczą.

Pytanie nr 56

W projekcie instalacji elektrycznej brak schematu strukturalnego Tablicy SZR+RG, a w przedmiarze elektrycznym pozycja kosztorysowa występuje. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ: Schemat tablicy WG+RG oraz SZR jest pokazany na rysunku E1 - Schemat ideowy zasilania.

Pytanie nr 57

W projekcie instalacji elektrycznej opisano parametry siłowni telekomunikacyjnej – brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy siłownia telekomunikacyjna podlega wycenie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru o daną pozycję.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PW siłownia podlega wycenie. Kosztorys stanowi funkcję pomocniczą.

Pytanie nr 58

W projekcie instalacji elektrycznej na rys. 01 - sytuacja instalacje elektryczne wewnętrzne.pdf, pokazano rozmieszczenie Stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy stacja ładowania pojazdów podlega wycenie i ewentualne uzupełnienie opisu projektu elektrycznego o szczegółowe parametry techniczne oraz uzupełnienie przedmiaru o daną pozycję.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PW Stacja ładowania podlega wycenie w zakresie zgodnie z PW IE Opis Techniczny pkt 9 INSTALACJA SIŁY I ZASILANIA ODBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Pytanie nr 59

W projekcie instalacji teletechnicznych, w opisie Systemu Kontroli Dostępu pojawia się zapis, cyt: „W budynku przewiduje się wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD) dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta oprogramowania KD oraz świadectwo kwalifikacyjne TECHOM, iż aplikacja spełnia wymagania normy PN-EN 60839-11-1 dotyczącej SKD na poziomie minimum GRADE 3.” Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy na etapie składania oferty Zamawiający żąda od Oferenta ww. oświadczenia i świadectwa, czy ww. pisma będą wymagane na etapie uzupełnienia papierów przed podpisaniem umowy

ODPOWIEDŹ: Oświadczenie takie wymagane jest na etapie końcowym po wykonaniu instalacji.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitów w wypłacie wynagrodzenia w konkretnych latach. Jeśli tak to jakie wartości wynagrodzenia będą wypłacane Wykonawcy w konkretnych latach: 2023, 2024 i 2025?

ODPOWIEDŹ: Ponieważ Zamawiający jest dysponentem środków budżetowych III stopnia uzależniony jest od dysponenta wyższego stopnia i na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na temat limitów finansowych na lata 2023-2025.

Pytanie nr 61

Drzewa, które zostały zaprojektowane do nasadzenia mają wskazaną wysokość H max. Czy to oznacza, że o takiej wysokości należy drzewa zasadzić czy taką maksymalną wysokość mają osiągnąć np. za 20 lat? Standardowo nasadzenia projektuje się podając obmiar pnia oraz wysokość, która ma drzewo w trakcie nasadzania. W projekcie zastosowano bardzo wysokie drzewa np. 20m, które są bardzo koszt twórcze.

ODPOWIEDŹ: Wskazana wysokość drzew jest wysokością docelową.

Pytanie nr 62

Czy wymagane jest malowanie przeszkodowe (oświetlenie wykluczono w opisie)?

ODPOWIEDŹ: Nie jest wymagane malowanie przeszkodowe masztu

Pytanie nr 63

Jaka jest powierzchnia anten, które mają być zamontowane na maszcie?

ODPOWIEDŹ: Parametry anten są ujęte w PW Instalacje Teletechniczne Opis pkt 12.


Pytanie nr 64

Jakie jest maksymalne dopuszczalne ugięcie masztu?

ODPOWIEDŹ: Ugięcie max. Masztu określa producent.

Pytanie nr 65

Zgodnie z przekazanym przez Państwa przedmiarem odwodnienie liniowe mieć długość 132m. Liczba ta jest według naszego przedmiaru zbyt duża. Czy oprócz wskazanych poniżej miejsc, są jeszcze inne gdzie ma znajdować się odwodnienie liniowe?



Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 66

Proszę o sprecyzowanie jaki ma to być rodzaj odwodnienia liniowego (głębokość, szerokość, materiał)?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 67

Schody terenowe ze stopni blokowych jaka ma być ich powierzchnia (gładka, chropowata)? Jaki kolor? Czy ma to być gotowy element prefabrykowany np. Bruk-Bet NOVATOR® STOPNIE BLOKOWE?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 68

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące masztu:

- 1) Czy wymagane jest malowanie przeszkodowe (pomalowanie całej wieży w kolor biało-czerwony - naprzemiennie)?
- 2) Czy konstrukcja wieży, pokazany system wyratowania itd. muszą być zgodne z otrzymanym rysunkiem?
- 3) Czy dla opisanych szerokości trzonu w podstawie i na szczycie (5m i 2m) są dopuszczalne inne wartości, czy tylko te konkretne wymiary?
- 4) Czy można zmienić projekt fundamentu pod maszt?
- 5) Zakładając, że obrys płyty fundamentowej musi zostać taki jak na rysunkach - Czy możliwa jest zmiana grubości płyty, wysokości słupków, zbrojenia?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 68

Centrala NW3 wg opisu ma być w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym- brak wytycznych odnośnie klasy wybuchowości, bez tych informacji niemożliwe jest dobranie odpowiedniego urządzenia. Prosimy o dołączenie wytycznych umożliwiających wycenę.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 69

Prosimy o przesłanie kart doboru central wentylacyjnych lub przekazanie zestawienia central wentylacyjnych z podaniem podstawowych danych: - wymagany strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego, rodzaj wykonania wew. /zewn. , wymagane ciśnienie dyspozycyjne, wymaganą klasę filtrów, rodzaj i moc wymienników do odzysku ciepła, rodzaj i moc wymienników grzanie/chłodzenie, gabaryty poszczególnych central wraz z wagami, jeżeli automatyka centrali ma mieć możliwość sterowania przez system BMS - konieczne jest przekazanie takiej informacji wraz z określeniem protokołu komunikacji.

Pytanie nr 70

Prosimy o przekazanie zestawienia tłumików akustycznych z podstawowymi danymi umożliwiającymi dobór urządzeń.

Pytanie nr 71

Prosimy o przekazanie zestawienia nawiewników i wywiewników z podstawowymi danymi umożliwiającymi dobór urządzeń.

Pytanie nr 72

Prosimy o przekazanie zestawienia wentylatorów wraz z podstawowymi danymi umożliwiającymi dobór urządzeń.

Odpowiedź na pytania od nr 68 do nr 72: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie posiada zestawienia.

Pytanie nr 73

Czy prace implementacyjne (dostarczenie i montaż anten na maszcie, montaż szaf itd.) znajdują się również w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z opisem Projektu wykonawczego.

Pytanie nr 74

Prosimy o określenie czy dostawa i montaż urządzeń łączności radiowej leży w gestii Wykonawcy czy jest poza zakresem Postępowania. Brak specyfikacji urządzeń.

Odpowiedź: Dostawa poza zakresem postępowania

Pytanie nr 75

Prosimy o określenie czy dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci LAN leży w gestii Wykonawcy czy jest poza zakresem Postępowania. Brak specyfikacji urządzeń.

Odpowiedź: Dostawa poza zakresem postępowania

Pytanie nr 76

Prosimy o określenie czy dostawa i montaż urządzeń aktywnych sieci CCTV leży w gestii Wykonawcy czy jest poza zakresem Postępowania. Brak specyfikacji urządzeń, natomiast występują pozycje przedmiarowe.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

W załączeniu – uzupełnienie dokumentacji:

1. Warunki przyłącza sieci elektrycznej (Tauron)
2. Schemat ideowy instalacji AV

Wyk. 1 egz
M.Rosolowicz 47 8713978

Pierwszy
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu

insp. Robert Frąckowiak