

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju 208 Szkoły Doktorskiej
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, Oczapowskiego 5
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZICIEL KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana,)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali 208SD					
1		Remont sali 208 Szkoły Doktorskiej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(4,85*2+2,51*2)*3,37+4,85*2,51	m ²	61,780	
				RAZEM	61,780
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe bezprzylgowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- drzwi w kolorze białym z wypełnieniem płytą wiórową. Zamki na wkładkę oraz szyldy stalowe chromowane	m ²		
d.1	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.1	m ²	61,780	
				RAZEM	61,780
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.1	m ²	61,780	
				RAZEM	61,780
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.1	m ²	61,780	
				RAZEM	61,780
7	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej fartuch przy umywalce	m ²		
d.1	0805-02	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	4,85*2,51	m ²	12,174	
				RAZEM	12,174
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1,5*1,5	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
11	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02	poz.9	m ²	12,174	
				RAZEM	12,174
12	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT zgodnie z OPZ	m ²		
d.1	1206-03	poz.11	m ²	12,174	
				RAZEM	12,174
13	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	4,85*2+2,51*2	m	14,720	
				RAZEM	14,720
14	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy LED	szt.		
d.1	0501-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe regulowane fabrycznie malowane	szt.		
d.1	1025-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa na umywalkę na szafce meblowej wiszącej	kpl.		
d.1	0220-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000