


L5 KŁADKA L=6m



P2
Deska ryflowana Modrzew syberyjski gr.25mm
Konstrukcja modrzewiowa 6x6cm,10x10cm klasa = C24
Konstrukcja modrzewiowa nośna 100x140cm klasa=C24
Izolacja przeciwwilgociowa
Stopa fundamentowa betonowa C16/20
Grunt rodzimy

Kotwa stalowa regulowana
typu "H", gr.5mm



UWAGI:
 Nośność minimalna = 5kN
 Drewno zagłębione w fundamencie lub znajdujące się poniżej
 powierzchni terenu powinno zostać zabezpieczone przeciwwilgociowo,
 np. masą dyspersyjną lub masą bitumiczną do drewna.
 Wysokość oraz długość przeszkody dostosować do warunków
 terenowych.

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY 43-450 Ustroń, ul. Akacyjowa 32a, tel. 609 653 566		
Tor rowerowy KŁADKA L=6m		Skala 1:50 Rys. nr L5
Investor:	Gmina Miasta Tarnów	
Lokalizacja:	Góra Św. Marcina; Miasto Tarnów, Gmina ewid. Tarnów	
	126301_1.0318.6/10,126301_1.0318.9; 126301_1.0320.2/1, 126301_1.0320.1/16, 126301_1.0301.2/27	
Opracował:	mgr inż. Sławomir Bąk (upr. bud. 184/89 BB)	
		XII.2023r.