

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont drogi powiatowej nr 3205P Przystronie - Lipiny wraz ze ścinką poboczy

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Roboty przygotowawcze i wykończeniowe</b>				
1	Frezowanie nawierzchni jezdni na gł. do 4 cm z wbudowaniem na miejscu robót	m2	200,00		
2	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji nawierzchni na gł. do 30 cm	m2	200,00		
3	Profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m3	200,00		
4	Montaż barier N2W4 wraz z montażem słupków	m	36,00		
Razem rozdz. I					
<b>II.</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0-63 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	200,00		
6	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	200,00		
7	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr 7 cm po zagęszczeniu	m2	200,00		
Razem rozdz. II					
<b>III.</b>	<b>Ścinka pobocza</b>				
8	Mechaniczna ścinka pobocza	m2	5200,00		
Razem rozdz. III					
<b>RAZEM NETTO</b>					
<b>VAT 23 %</b>					
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>					