




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



PRZEKRÓJ 4-4

## LEGENDA

WARSTWY TARSU WG. OPISU SEKTORÓW NA RYSUNKU INWENTARYZACJI A2:

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm  
IZOLACJA PRZECIWWODNA WG. OPISU  
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 - 15 cm  
- sektory a,b,c,d,f wg. rys. inwentaryzacji A2

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm  
WYLEWKA BETON. gr. 5,0 cm, ZBROJONA SIATKĄ  
2 x PAPA ZGRZEWAŁNA gr. 1.0 cm  
WARSTWA WYRÓWN. BETON gr. 3,0 cm  
STROP GĘSTOŻEBR. "MAKSY" gr. 19,0 cm  
- sektor "e" wg. rys. inwentaryzacji A2

UWAGA:  
PO SKUCIU OKŁADZINY LASTRIKOWEJ  
NALEŻY WYKONAĆ ODKUCIA I PRZEWIERTY  
KONTROLNE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA NA CAŁEJ  
DŁUGOŚCI TARASU MUSI BYĆ NA JEDNYM  
POZIOMIE

DSW PROJEKT SP. Z O.O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów  
e-mail: dsw@dswprojekt.pl  
telefon: 736 249 068  
strona: dswprojekt.pl

TEMAT:

REMONT TARASU WEJŚCIA GŁÓWNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWYM TARGU

INWESTOR:

GMINA MIASTO NOWY TARG  
UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG


PROJEKTANT:

proj.główny: biuro architektoniczne MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWÓSEK upr. SL-0346

SKALA:

1:50

NR STR:



TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE  
1, 2, 3, 4

FAZA:

PROJEKT  
WYKONAWCZY

NR RYS:

MARZEC  
2022  
A-6

NR STR: