



STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY




- 1
- sektory a,b,c,d,f wg. rys. inwentaryzacji
- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA SikaBond T-8
- LUB RÓWNOWAŻNA
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 - 15 cm
- 2
- sektor "e" wg. rys. inwentaryzacji
- GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm
- WYLEWKA BETON. gr. 5,0 cm, ZBROJONA SIATKĄ
- 2 x PAPA ZGRZEWAŁNA gr. 1,0 cm
- WARSTWA WYRÓWN. BETON gr. 3,0 cm
- STROP GĘSTOŻEBR. "MAKSY" gr. 19,0 cm

PRZESTRZEŃ
INSTALACYJNA



- 1
- sektory a,b,c,d,f wg. rys. inwentaryzacji
- LASTRICO gr. 3 cm
- PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 - 15 cm
- 2
- sektor "e" wg. rys. inwentaryzacji
- LASTRICO gr. 3 cm
- BETON NA SIATCE RABITZA gr. 4 cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU gr. 0,5 cm
- BETON gr. 3,0 cm
- STROP GĘSTOŻEBR. "MAKSY" gr. 19,0 cm

PRZESTRZEŃ
INSTALACYJNA

DSW PROJEKT SP.ZO.O. adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: dsw@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl					TEMAT RYSUNKU:	
TEMAT: REMONT TARASU WEJŚCIA GŁÓWNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6					PRZEKRÓJ 3 -3 PORÓWNANIE WARSTW TARASU	
OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWYM TARGU						
INWESTOR: GMINA MIASTO NOWY TARG UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG					FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANCI: proj.główny branży architektonicznej MGR INŻ. RYSZARD KWOSEK upr. SL-0346					DATA: MARZEC 2022	NR RYS.: A-5
					SKALA: 1:50	NR STR.: