

Roboty wewnątrz budynku WTZ

Zadanie polega na wykonaniu następującego zakresu robót:

1. Montaż mobilnego oświetlenia pracowni fotograficznej.
2. Montaż systemu przyzywowego w łazienkach.
3. Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną logo firmowe na elewacji frontowej budynku.
4. Montaż na ścianach klatki schodowej poręczy dla niepełnosprawnych.
5. Wykonanie na ścianach korytarza okładziny z płytek ceramicznych drewnopodobnych.
6. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum.

OPIS TECHNICZNY

1. Montaż mobilnego oświetlenia pracowni fotograficznej.

Robota polega na zamocowaniu za pomocą kołków rozporowych (zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia) w stropie wskazanego pomieszczenia gotowego urządzenia (mobile oprawy oświetleniowe zamontowane do systemu ram, belek i pantografów). Doprowadzenie z najbliższej puszkі rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli ukrytych w listwie natynkowej oraz montażu włącznika prądu.

Przykład mobilnego oświetlenia:



2. Montaż systemu przyzywowego w łazienkach.

Montaż we wskazanych pomieszczeniach gotowych aparatów przyzywowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, przycisków „pociągowych” i kasowników oraz). Doprowadzenie z najbliższej puszki rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli ukrytych w listwie natynkowej

3. Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną logo firmowe na elewacji frontowej budynku.

Doprowadzenie z najbliższej puszki rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli ukrytych w listwie natynkowej z wyprowadzeniem wypustu na zewnątrz i zabezpieczenie go do czasu montażu logo firmowego.

4. Montaż na ścianach poręczy dla niepełnosprawnych.

W pomieszczenia komunikacji poziomej przewidziano wykonanie obustronnych poręczy ze stali nierdzennych (rura \varnothing 50) podpartych na wspornikach zakutych i zabetonowanych w ścianach.

5. Wykonanie na ścianach korytarza okładziny z płytek ceramicznych drewnopodobnych.

We wskazanych korytarzach należy wykonać nową okładzinę ścian z płytek ceramiczne, gresowych, drewnopodobnych, o wym. 30x120, matowych.

6. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum.

Istniejące drzwi do pomieszczenia archiwum należy wykuć ze ściany i na ich miejsce osadzić nowe, stalowe, pełne o wym. 90x200 cm.