

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania pn: **Regulacja wraz z wymianą włączników standardowych na włączniki bezkołnierzowe w studzienkach oraz regulacja wpustów ulicznych zaprawą szybkowiązącą na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie** w okresie realizacji robót budowlanych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji.

I. WARUNKI

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki:

Lp.	Funkcja	Minimalne kwalifikacje zawodowe
1	2	3
1.	Inspektor nadzoru branży drogowej	Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Doświadczenie na stanowisku inspektora branży drogowej przy realizacji najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie regulacji studzienek lub wpustów ulicznych min. 8 szt. na drogach kl. min. Z Na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych zamówień

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót, odbiorze końcowym.

II. CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ

Wykonanie regulacji studzienek i wpustów ulicznych

„Regulacja wraz z wymianą włączników standardowych na włączniki bezkołnierzowe w studzienkach oraz regulacja wpustów ulicznych zaprawą szybkowiąjącą na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie”

Zestawienie studzienek i wpustów ulicznych do wykonania:

L.p.	Numer Drogi	Kilometraż	Strona	Miejscowość	Zakres prac
1	515	0+120	Lewa	Malbork ul. Sikorskiego	Wpust uliczny 42 cm x 34 cm, Montaż nowego wpustu D 400, 400x600 z zawiasem oraz zamknięciem. Montaż nowej płyty odciążającej, regulacja oraz łata BA 1,2 m x 1,2 m
2	515	0+170	Prawa	Malbork ul. Sikorskiego	Wpust uliczny 42 cm x 34 cm, Montaż nowego wpustu D 400, 400x600 z zawiasem oraz zamknięciem. Montaż nowej płyty odciążającej, regulacja oraz łata BA 1,2 m x 1,2 m
3	515	0+490	Oś	Malbork	Studnia KD,

				ul. Sikorskiego 25	Regulacja oraz wymiana na nowy właz bezkołnierzowy, Łata BA 1,3 m x 1,3 m
4	515	0+590	Prawa	Malbork ul. Sikorskiego 30	Wpust uliczny Montaż nowego wpustu D 400, 400x600 z zawiasem oraz zamknięciem. Łata BA 1,3 m x 1,0 m
5	515	0+650	Prawa	Malbork ul. Sikorskiego 41	Studnia KD, Regulacja oraz wymiana na nowy właz bezkołnierzowy. Montaż płyty odciążającej. Łata BA 1,6 m x 2,5 m
6	515	0+680	Oś	Malbork ul. Sikorskiego 40	Studnia KD, Regulacja oraz wymiana na nowy właz bezkołnierzowy, Łata BA 1,3 m x 1,1 m
7	522	20+680	Lewa	Prabuty	Wpust uliczny – Montaż nowego wpustu ulicznego D400, 400x600 (ewentualnie wpust okrągły). Regulacja oraz łata BA 1,4 m x 1,2 m
8	522	20+680	Prawa	Prabuty	Wpust uliczny – Montaż nowego wpustu ulicznego D400, 400x600 (ewentualnie wpust okrągły). Montaż nowej płyty odciążającej, regulacja oraz łata BA 1,4 m x 1,2 m
9	522	20+730	Lewa	Prabuty	Studnia KD, Regulacja oraz wymiana na nowy właz bezkołnierzowy, oraz uzupełnienie kostki brukowej
10	588	8+320	Prawa	Mareza	Wpust uliczny Regulacja istniejącego wpustu. Łata BA 1,3 m x 1,2 m
11	588	8+350	Prawa	Mareza	Wpust uliczny – Montaż nowego wpustu D 400, 400x600 z zawiasem oraz zamknięciem. Montaż nowej płyty odciążającej, regulacja oraz łata BA 1,4 m x 1,1 m
12	588	8+380	Prawa	Mareza	Wpust uliczny – Montaż nowego wpustu ulicznego D400, 400x600 (ewentualnie wpust okrągły). Montaż nowej płyty odciążającej, regulacja oraz łata BA 1,4 m x 1,1 m

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, których dotyczy niniejsze postępowanie na nadzór inwestorski, jest dostępna na stronie internetowej ZDW w Gdańsku (zdw-gdansk.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne” (nr zamówienia RDSz.26.13.2023.KW data ogłoszenia 23.05.2023r.)

[HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/PN/ZDW_GDANSK](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk)

III. ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU:

Na etapie realizacji robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany do:

1. Reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z SST, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2. Odbiór tymczasowej organizacji ruchu, kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót;
3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie wytwarzanych elementów konstrukcji przed wbudowaniem;
4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w czynnościach przekazywania ich do użytku;
5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym również usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego robót, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
6. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także takich, które wymagałyby odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
7. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
8. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami specyfikacji technicznej;
9. Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:

1. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania.
2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi zadaniem, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane.
3. Żądania od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych.
4. Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy i wszystkich miejsc, gdzie materiały będą pozyskiwane, wytwarzane, składowane lub przygotowywane do wbudowania.
5. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
6. Stałego nadzorowania, jakości materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. Dokonywania obmiaru wykonanych robót.
9. Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania poprawności wykonania robót poprawkowych.

Etap po zakończeniu robót

Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za:

- a) Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego zadania oraz potwierdzenie gotowości do odbioru i przejęcia całości robót budowlanych.
- b) Pozyskanie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej wraz z jej sprawdzeniem.
- c) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.
- d) Przygotowanie i przedłożenie zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji zadania.

