
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykaszenie podszytu w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Bogusław Romejko

DATA OPRACOWANIA: 13.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

13.05.2024

Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.					
1		Obręb Borki			
1.1		Leśnictwo Knieja Łuczańska			
1.1.1		Wykaszenie podszytu			
1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.1.	1				
		6000 * 1 * 2	m2	12 000,000	
				RAZEM	12 000,000
2	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.1.	1				
		6000 * 4 * 2	m2	48 000,000	
				RAZEM	48 000,000
1.2		Leśnictwo Sarnianka			
1.2.1		Wykaszenie podszytu			
3	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.2.	1				
		4500 * 1 * 2	m2	9 000,000	
				RAZEM	9 000,000
4	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.2.	1				
		4500 * 4 * 2	m2	36 000,000	
				RAZEM	36 000,000
1.3		Leśnictwo Lipowo			
1.3.1		Wykaszenie podszytu			
5	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.3.	1				
		2000 * 1 * 2	m2	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
6	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.3.	1				
		2000 * 4 * 2	m2	16 000,000	
				RAZEM	16 000,000
1.4		Leśnictwo Orłowo			
1.4.1		Wykaszenie podszytu			
7	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.4.	1				
		1900 * 1 * 2	m2	3 800,000	
				RAZEM	3 800,000
8	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
d.1.4.	1				
		1900 * 4 * 2	m2	15 200,000	
				RAZEM	15 200,000
1.5		Leśnictwo Zielonki			
1.5.1		Wykaszenie podszytu			

Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 1 * 2	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
10	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 4 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
2		Obręb Przerwanki			
2.1		Leśnictwo Krukłanki			
2.1.1		Wykaszenie podszytu			
11	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2000 * 1 * 2	m2	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
12	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2000 * 4 * 2	m2	16 000,000	
				RAZEM	16 000,000
2.2		Leśnictwo Kuty			
2.2.1		Wykaszenie podszytu			
13	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		4000 * 1 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
14	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		4000 * 4 * 2	m2	32 000,000	
				RAZEM	32 000,000
2.3		Leśnictwo Diabla Góra			
2.3.1		Wykaszenie podszytu			
15	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 1 * 2	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
16	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 4 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
2.4		Leśnictwo Lipowa Góra			
2.4.1		Wykaszenie podszytu			
17	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2500 * 1 * 2	m2	5 000,000	

Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5 000,000
18 d.2.4. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2500 * 4 * 2	m2	20 000,000	
				RAZEM	20 000,000
2.5		Leśnictwo Zawady			
2.5.1		Wykaszenie podszytu			
19 d.2.5. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		7000 * 1 * 2	m2	14 000,000	
				RAZEM	14 000,000
20 d.2.5. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		7000 * 4 * 2	m2	56 000,000	
				RAZEM	56 000,000
2.6		Leśnictwo Wilkus			
2.6.1		Wykaszenie podszytu			
21 d.2.6. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		3100 * 1 * 2	m2	6 200,000	
				RAZEM	6 200,000
22 d.2.6. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		3100 * 4 * 2	m2	24 800,000	
				RAZEM	24 800,000
3		Obręb Węgorzewo			
3.1		Leśnictwo Pozezdrze			
3.1.1		Wykaszenie podszytu			
23 d.3.1. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2000 * 1 * 2	m2	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
24 d.3.1. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2000 * 4 * 2	m2	16 000,000	
				RAZEM	16 000,000
3.2		Leśnictwo Ogonki			
3.2.1		Wykaszenie podszytu			
25 d.3.2. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		2700 * 1 * 2	m2	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
26 d.3.2. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2700 * 4 * 2	m2	21 600,000	
				RAZEM	21 600,000
3.3		Leśnictwo Kalskie Nowiny			
3.3.1		Wykazanie podszytu			
27 d.3.3. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 1 * 2	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
28 d.3.3. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 4 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
3.4		Leśnictwo Duży Kamień			
3.4.1		Wykazanie podszytu			
29 d.3.4. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 1 * 2	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
30 d.3.4. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 4 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
3.5		Leśnictwo Mokre			
3.5.1		Wykazanie podszytu			
31 d.3.5. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		0 * 1 * 2	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
32 d.3.5. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		0 * 4 * 2	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
3.6		Leśnictwo Klimki			
3.6.1		Wykazanie podszytu			
33 d.3.6. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 1 * 2	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
34 d.3.6. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1000 * 4 * 2	m2	8 000,000	
				RAZEM	8 000,000
3.7		Leśnictwo Rydzówka			
3.7.1		Wykazanie podszytu			

Naprawa dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3.7. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1650 * 1 * 2	m2	3 300,000	
				RAZEM	3 300,000
36 d.3.7. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1650 * 4 * 2	m2	13 200,000	
				RAZEM	13 200,000
3.8		Leśnictwo Olszewo			
3.8.1		Wykaszenie podszytu			
37 d.3.8. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna na szerokość 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1100 * 1 * 2	m2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
38 d.3.8. 1	KNR 15-01 0114-09 wycena indywidualna	Mechaniczne wycinanie gałęzi na wysokość 4m w odległości 1m od krawędzi jezdni	m2		
		1100 * 4 * 2	m2	8 800,000	
				RAZEM	8 800,000