

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

**na prace związane z dostawą i kompletnym montażem instalacji klimatyzacji
we wskazanych pomieszczeniach biurowych w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, przy ul. Surzyńskiego 31.**

I. Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Miejsce realizacji robót:

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z dostawą i kompletnym montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr: 108, 109, 110 (na I piętrze budynku administracyjnego) Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, a w szczególności:

- prace przygotowawcze, w tym: montaż rusztowania (max. wysokość – 6,5m powyżej poziomu terenu), ogrodzenie stref niebezpiecznych poprzez właściwe oznakowanie miejsca prowadzenia robót (bhp), zabezpieczenie daszku szklanego (od strony podwórza) przed uszkodzeniem w trakcie montażu jednostki zewnętrznej,
- dostawa i montaż jednostek wewnętrznych typu ściennego do pomieszczeń nr: 108 (powierzchnia: 21,91m², kubatura: 71,43m³, nom. moc chłodnicza minimum: 3kW), 109 (powierzchnia: 16,45m², kubatura: 53,63m³, nom. moc chłodnicza minimum: 2,5kW), 110 (powierzchnia 38,92m², kubatura: 126,88m³, nom. moc chłodnicza minimum: 5kW), - 3 szt., np. ASYG-07 LMCE
- dostawa i montaż (rusztowanie lub podnośnik teleskopowy) jednostki zewnętrznej na elewacji I piętra budynku nom. moc chłodnicza minimum: 8kW- 1szt., np. AOYG-24 LAT4,
- wykonanie instalacji chłodniczej (przekucia przez przegrody; uszczelnienie przejść przez przegrody; rury miedziane chłodniczymi o średnicach od 1/4” do 1/2” z izolacją kauczukową gr. 10 mm, w budynku, gr. 20 mm, w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem, prowadzenie w przestrzeni nadsufitowej sufitu podwieszanego oraz natynkowo w listwach/korytach z pcv),
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania jednostek zewnętrznych, wewnętrznych (przewody elektryczne zasilające, zabezpieczenie elektryczne 1-fazowe typu P312-C25-30AC do montażu w istniejącej rozdzielniczy elektrycznej znajdującej się na korytarzu I piętra),

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin (przewodami z PVC 1/2" / wężyk 6/9mm, łączone w sposób gwarantujący ich szczelność) na zewnątrz budynku (do pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu wc (pom. 107) z uszczelnieniem i wyprawieniem przejść),
- wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną,
- wszystkie klimatyzatory ściennie wyposażyc w pompkę skroplin,
- napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem chłodniczym,
- dostawa pilotów sterujących 3 szt.,
- przeglądy i konserwacja wykonanej instalacji klimatyzacji przez okres 60 m-cy od daty protokołu odbioru częściowego,
- niezbędne badania, pomiary i sprawdzenia robót, w tym próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu, instalacji elektrycznej (w tym: badanie rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłącznika różnicowo – prądowego, sprawdzenie poprawności działania i regulacja urządzeń),
- wykonanie robót towarzyszących (uszczelnienie i wyprawienie przejść przez ściany, naprawa ewentualnych uszkodzeń lub zabrudzeń ścian/sufitów/elewacji),
- dokumentacja powykonawcza wykonanego zakresu,
- porządkowanie placu budowy po robotach, w tym utylizacja odpadów.

III. Termin składania ofert i realizacja:

1. Termin realizacji robót: podany w ogłoszeniu.
2. Termin składania ofert : podany w ogłoszeniu.
3. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie: <https://www.platformazakupowa.pl>
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Opis wymagań

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

- a) Okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 60. miesięcy,
 - b) Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
 - Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową poszczególnych producentów.
 - Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

c) Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ

d) Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.

Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną.

e) Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji.

V. Istotne postanowienia zamówienia

Wymagania dodatkowe:

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać dostępu do jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia na teren i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferenta.
4. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
5. Zastrzegamy sobie możliwość umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.
6. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
7. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: Małgorzata Węsierska tel. (61) 8412689
8. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

VI. Płatność i za przedmiot zamówienia

1. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru robót/usług.

VII. Kryterium oceny

Cena oferty - (waga)100% Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.