Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól

Budowa: **Droga Stróża - rola Mleczkowo**
Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa drogi dojazdowej**
Lokalizacja: **Stróża dz.ew.nr.8996**
Nazwa i kod CPV: **45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych**
Inwestor: **Gmina Pcim**
32-432 Pcim 563

Data opracowania:
2023-06-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych** **Modernizacja drogi dojazdowej do pól**		
1	Element	**Podbudowa**		
1.1	KNNR 1/204/3 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		160*3*0,4 192,000000		
		RAZEM: 192,000000	m3	192,00
1.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		160*3 480,000000		
		RAZEM: 480,000000	m2	480,00
1.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm	m2	480,00
2	Element	**Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe** **Nawierzchnia asfaltowa**		
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem dwukrotne pod warstwę wiążącą i pod warstwę ścieralną		
	Wyliczenie ilości robót:			
		480,00 480,000000		
		RAZEM: 480,000000	m2	480,00
2.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	32
2.3	KNNR 6/308/5 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka smołowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa mineralno-smołowa grysowa, samochód do 5˙t	m2	480,00
2.4	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t	m2	480,00
3	Element	**Pobocza, odwodnienie**		
3.1	KNNR 6/113/5	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		160*0,5*2 160,000000		
		RAZEM: 160,000000	m2	160,00
3.2	KNR 231/606/4	Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych	m	20,00
3.3	KNNR 4/1308/5	Wykonanie przpustów pod drogą z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm	m	12,00
3.4	KNRW 218/513/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m	szt	1,00
3.5	KNR 218/625/1	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z krata ściekową	KPL	1,00
3.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż kraty ściekowej w koronie drogi z wykonaniem podłączenia do studzienki - długość 3 mb	KPL	1,00