Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól

Budowa: **Droga w Pcimiu - rola Wielka Bania**
Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa drogi dojazdowej**
Lokalizacja: **Pcim dz.ew.nr.5630**
Nazwa i kod CPV: **45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych**
Inwestor: **Gmina Pcim**
32-432 Pcim 563

Data opracowania:
2023-06-28

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych Modernizacja drogi dojazdowej do pól**				
1	Element	**Roboty pomiarowe**				
1.1	KNR 201/119/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,26	0,260000		
			RAZEM:	0,260000	km	0,260
2	Element	**Roboty ziemne**				
2.1	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III				
	Wyliczenie ilości robót:					
			260*3*0,34	265,200000		
			RAZEM:	265,200000	m3	265,20
2.2	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)			m3	265,20
2.3	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t			m3	120,00
2.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV				
	Wyliczenie ilości robót:					
			260*3	780,000000		
			RAZEM:	780,000000	m2	780,00
3	Element	**Podbudowa**				
3.1	KNNR 6/104/1 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm walec wibracyjny				
	Wyliczenie ilości robót:					
			260*3	780,000000		
			RAZEM:	780,000000	m2	780,00
3.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm			m2	780,00
3.3	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	780,00
3.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm			m2	780,00
3.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	780,00
4	Element	**Nawierzchnia asfaltowa**				
4.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	780,00
4.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie			t	56,00
4.3	KNNR 6/308/5 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka smołowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa mineralno-smołowa grysowa, samochód do 5˙t			m2	780,00
4.4	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t			m2	780,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
5	Element	**Pobocza**			
5.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		260*0,3*2	156,000000		
			RAZEM: 156,000000	m2	156,00