

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m, Kłęby
ADRES INWESTYCJI : m. Kłęby
INWESTOR : Gmina Golczewo
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 23; 72-410 Golczewo

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym 76.03+1062.06	m	1138.09	
				RAZEM	1138.09
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni	m ²		
d.2	0804-03	4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
3		NAWIERZCHNIE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.3	0204-03 + KNR 2-31 0204-04	zagęszczeniu 22cm 4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.3	1004-04	4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.3	1002-02	kamiennym frakcji 8-11 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
8	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem	m ²		
d.3	1002-01	kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 4118.24	m ²	4118.24	
				RAZEM	4118.24
4		OBRAMOWANIA			
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-	m		
d.4	0403-05	wo-piaskowej (odcinek 2) 72.84+5.1+11.52+28.62+36.94	m	155.02	
				RAZEM	155.02
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	155.02*0.075	m ³	11.63	
				RAZEM	11.63
5		POBOCZA			
11	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.5	1301-05	(1064.82+1088.74+36.94+72.84)*0.75	m ²	1697.51	
				RAZEM	1697.51
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.5	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	niu 10 cm 1697.51	m ²	1697.51	
				RAZEM	1697.51
13	KNNR 6	Profilowanie poboczy	m ²		
d.5	1301-01 analogia	1697.51	m ²	1697.51	
				RAZEM	1697.51
6		ORGANIZACJA RUCHU			
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.6	0702-01	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.6	0703-02	formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00