

## PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY - zamówienie podstawowe

Remont ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do progu zwalniającego przy budynku nr 5

Lp	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
<b>1.0.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 1cm wraz z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1250		
2	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm wraz z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1250		
3	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5cm z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1250		
<b>2.0 WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI</b>						
4	D-04.03.	Oczyszczenie warstwy mechanicznie	m2	1250		
5	D-04.03.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną kationową	m2	1250		
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5cm (KR4 - wg WT2)	m2	1250		
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wiążąca dodatek za każdy następny 1 cm	m2	1250		
8	D-04.03.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną kationową	m2	1250		
9	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowych SMA 11 warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR4 - wg WT2)	m2	1250		
10	D-05.03.26	Geosiatka szklana nasączona bitumem o nosności wzdłuż i w poprzek 120kN/m	m2	1250		
<b>Regulacje</b>						
11	D-03.06	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		
12	D-03.02.	Regulacja wysokościowa zasuw nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		

13	D-03.02.	Regulacja wysokościowa wjazdów kanałowych nadbudowa wykonana betonem	szt.	7		
<b>4. Oznakowanie poziome</b>						
14	D-07.01.	Oznakowanie poziome jezdni malowanie cienkowarstwowe farbą aktylową białą z elementami odblaskowymi	m2	24		
<b>6.0. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
15		Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i wykonanie powyższej organizacji, prace geodezyjne oraz koszty konieczne do wykonania powyższego zadania a nie ujęte w przedmiarze.	szt.	1		
<b>RAZEM</b>					<b>NETTO</b>	
					VAT 23%	
					<b>OGÓŁEM</b>	

..... dnia .....

podpis

**Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pelnomocnika**