


PRZEKRÓJ skala 1:25



A OPORNIK BETONOWY

- opornik betonowy 12x25x100cm
- podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3-4cm
- ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm
- warstwa odcinająca z piasku gr.10cm
- podłoże gruntowe

B ŚCIEŻKA, CHODNIK

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3-4cm
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego gr. 20 cm
- podłoże gruntowe

C POBOCZE

- podłoże gruntowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
I Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz. U. 67 z 2015 poz. 1554)
poświadczam że kopia mapy zasadniczej na której opracowano projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z oryginałem

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94,24,83). Wszelkie informacje zawarte w tym
projekcie (rysunki i opisy) stanowią własność intelektualną firmy "CHATA" i nie wolno
ich użyć ponownie i reprodukowac bez zgody wyżej wymienionej firmy.



Pracownia projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI
UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 3, 87-850 CHOCEŃ
NIP 558-122-48-37, kom 605 587 813

| | | |
|-------------------------------|---|----------|
| Inwestor: | MIASTO I GMINY SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKEPE | |
| Projekt : | Przebudowa ulic: Leśnej, Modrzewiowej, Sosnowej w Skępem | |
| Faza/Temat : | Przekrój konstrukcyjny | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA : | UPRAWNIENIA : | PODPIS : |
| Główny projektant: | WZDP Bydgoszcz nr107/88 | |
| Jan Jastak | | |
| Sprawdzający: | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| Sporządzono w oparciu o : GstarCad2018 i Ulicę | | |
| Branża: | Program Funkcjonalno-Użytkowy | Strona: |
| Data: | | Nr rysunku : |
| Skala: | 1 : 50 | 03.1 PK |