


1. Szczegół typowy zjazdu zwykłego z kostki betonowej



DDP – konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- w-wa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna – mieszanka związana cementem  $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$  MPa, gr. 15 cm

ZKB – konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

- w-wa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  o uziarnieniu 0/31.5, gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna – mieszanka związana cementem  $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$  MPa, gr. 15 cm

KR4 – konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nośności G1:

- w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S, gr. 4 cm
- w-wa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  o uziarnieniu 0/31.5, gr. 20 cm
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem  $C_{3/4} \leq 6.0$  MPa, gr. 15 cm

Inwestor:

GMINA RABKA-ZDRÓJ  
ul. Parkowa 2  
34-700 Rabka-Zdrój

Jednostka projektowa:

K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE Bożena Trzpis  
ul. Kasprowicza 25  
33-100 Tarnów

Nazwa zamierzenia budowlanego:

”Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K  
ul. Zakopiańska w km 1+560 – 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”

Adres obiektu budowlanego:

województwo małopolskie  
powiat nowotarski  
gmina Rabka-Zdrój

Nazwa opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Branża:

BRANŻA DROGOWA

Tytuł rysunku:

Szczegóły konstrukcyjne

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Damian Iskra	Inżynierska drogowa PDK/0024/PWOD/19	
Opracowujący	inż. Dominika Warchoł	–	
Sprawdzający	mgr inż. Patryk Świst	Inżynierska drogowa PDK/0223/PWOD/22	
Data opracowania: 09.2023	Skala: 1:10	Nr rysunku: 07-03	Rewizja: 0
		Nr tomu: I	