

ZDP-NZ-3302-17/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P
Leśnictwo – Stara Ruda – Nowa Wieś na odcinku Stara Ruda - Talarkowo”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość faktycznego rozpoczęcia robót w 2022 roku czy wymagane jest wykonanie sprzedaży częściowej w 2021 roku?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr "17_2021 Załącznik nr 4 do SWZ" Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania i zapłaty za roboty budowlane w roku 2021 oraz 2022. Rozpoczęcie robót musi nastąpić w 2021 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na warstwy podbudowy z kruszywa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanek ze skał osadowych na podbudowy.

Pytanie 3

Proszę o wskazanie właściwej mieszanki na warstwę ścieralną – czy ma to być SMA11 czy SMA8?

Odpowiedź:

Właściwa mieszanka na warstwę ścieralną – SMA11.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanki AC8S na ścieżce rowerowej i na zjazdach?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie mieszanki AC8S na ścieżce rowerowej i na zjazdach.

Pytanie 5

Proszę o wskazanie właściwego koloru kostki na zatoce autobusowej – zgodnie z kosztorysem powinna być kolorowa, a zgodnie z opisem technicznym szara.

Odpowiedź:

Właściwy kolor kostki na zatokach autobusowych – zgodnie z przedmiarem kolorowa np. grafitowa.

Pytanie 6

Proszę o udostępnienie uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Uzgodnienia w załączeniu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew oraz podkrzesanie pozostawianych drzew? W decyzji środowiskowej i SST jest mowa o wycince drzew i nasadzeniach rekompensacyjnych, ale nie ma takich robót ujętych w przedmiarach.

Odpowiedź:

Wycinka drzew ujęta jest w przedmiarze robót niekwalifikowanych oraz w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, stanowiącej załącznik do pytania 6.

Pytanie 8

Proszę o informację czy przepusty mają być wykonane z rur PP zgodnie z przedmiarem, czy z rur HDPE zgodnie z SST?

Odpowiedź:

Pod drogą należy wykonać, wymienić przepusty z rur HDPE.

Pytanie 9

Proszę o podanie typu barier drogowych (N?W?).

Odpowiedź:

Bariera stalowa energochłonna N2W3.

Pytanie 10

Proszę podanie parametrów technicznych i typu znaków aktywnych i oświetlenia przejścia (czy ma to być oświetlenie zasilane solarnie?).

Odpowiedź:

System Aktywnej Informacji Wizualnej:
znak aktywny "chodzący ludzik" D6 lub D6b (zgodnie z SOR) z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie.

Pytanie 11

Część przykanalików dla wpustów deszczowych przechodzi przez jezdnię. Proszę o podanie ilości robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzeniem po wykonaniu przekopu oraz o uwzględnienie ich w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze branży drogowej należy zwiększyć poniższe pozycje o **660 m2**:

- poz.77 – profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- poz. 78 – stabilizacja podłoża cementem gr. 15 cm,
- poz. 79 – podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 12 cm,
- poz. 80 – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm,
- poz. 81 – mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją,
- poz. 82 – podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P gr. 7 cm.

Pytanie 12

Czy w pozycji przedmiarowej ława betonowa ujęta została również ława pod ściek z kostki? Jeżeli tak, to wnosimy o zwiększenie ilości ławy, ponieważ ilość ławy współdzielonej z krawężnikami wynosi około $0,11 \text{ m}^3/\text{mb} \cdot 8521 \text{ mb} = 937,31 \text{ m}^3$, co już przekracza ilość przedmiarową 850 m³.

Odpowiedź:

Ławę pod ściek należy uwzględnić:

- w poz. 38 (w przedmiarze dla robót kwalifikowanych),
- w poz. 19 (w przedmiarze dla robót niekwalifikowanych),
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej.

Pytanie 13

Proszę o sprecyzowanie co kryje się pod nazwą w przedmiarze System Aktywnej informacji Wizualnej? Oznacza to sam znak D6 z pulsatorami nad znakiem i zasilaniem solarnym czy np. D6 chodzący ludzik z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie?

Odpowiedź:

System Aktywnej Informacji Wizualnej - znak aktywny "chodzący ludzik" D6 lub D6b (zgodnie z SOR) z latarnią solarną doświetlającą przejście zasilane solarnie.