

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie  
ADRES INWESTYCJI : Chrostkowo  
INWESTOR : GMINA CHROSTKOWO  
ADRES INWESTORA : 87-602 Chrostkowo 99  
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT URZĘDU GMINY W CHROSTKOWIE</b>					
1	45400000-1	<b>BUDYNEK URZĘDU GMINY</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-10 1	Wykucie z muru drzwi oraz witrzyn  drzwi wewnętrzne 25*0.9*2.1 witrzyny 5.4*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  47.250 13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.750</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  1.3*2*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
3	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Poseżenie otworów drzwiowych /drzwi dla niepełnosprawnych/  25*0.1*0.25*2.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.313</b>
4	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych/sanitariaty/  WC PARTER 2.68*2*2+3.14*2+2.86*2*2+1.6*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.840</b>
5	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych/sanitariaty/  WC PARTER 2.68*3.14+1.6*2.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.703</b>
6	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych  5.44*1.1+2.65*6.1+12*3.8*0.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.197	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.197</b>
7	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Skucie powierzchni betonowej na gr. 3 cm na schodach zewnętrznych  5.44*1.1+2.65*6.1+12*3.8*0.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.197	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.197</b>
8	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją  60.75*0.05+1.313+34.84*0.03+12.70*0.03+37.2*0.03*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.009</b>
1.2		<b>ROBOTY GIPSOWE</b>			
9	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany  PARTER 26.16*2.95*2+1.85*2.95*2+4.36*2.95*2 KLATKA SCHODOWA 2.76*2.95*2+5.10*2.95*2*2 PIĘTRO 28.60*2.95*2+0.9*2.95*2 KLATKA SCHODOWA 2.76*2.95*2+5.10*2.95*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  190.983 76.464 174.050 76.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.961</b>
10	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity  PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76 KLATKA SCHODOWA 2.76*5.10*2 PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9 KLATKA SCHODOWA 2.76*5.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  73.771 28.152 58.380 28.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.455</b>
11	KNR 2-02 d.1. 2004-07 2	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		26.16*0.2*0.2+2.95*0.2*0.2*4	m <sup>2</sup>	1.518	
		28.60*0.2*0.2+2.95*0.2*0.2*4	m <sup>2</sup>	1.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.134</b>
12	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m <sup>2</sup>		
d.1.	2003-04				
2	z.sz. 5.1. 9929	WC PARTER 2.76*2.95	m <sup>2</sup>	8.142	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.142</b>
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach metalowych (AMSTRONG)	m <sup>2</sup>		
d.1.	2005-05				
2	analogia	PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	76.807	
		WC 2.68*3.14+1.6*2.68+2.76*4.86	m <sup>2</sup>	26.117	
		PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	61.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.340</b>
14	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02				
2		PARTER 26.16*2.95*2+1.85*2.95*2+4.36*2.95*2	m <sup>2</sup>	190.983	
		KLATKA SCHODOWA 2.76*2.95*2*2+5.10*2.95*2*2	m <sup>2</sup>	92.748	
		PIĘTRO 28.60*2.95*2+0.9*2.95*2	m <sup>2</sup>	174.050	
		KLATKA SCHODOWA 2.76*2.95*2*2+5.10*2.95*2*2	m <sup>2</sup>	92.748	
		POMIESZCZENIA BIUROWE PARTER (SCIANA OD WEWNĄTRZ) (2.69+2.75+2.88+2.69+2.75+2.88+2.69+2.69+2.75+3.0+2.68+24.88*2*2)*2.95	m <sup>2</sup>	383.412	
		POMIESZCZENIA BIUROWE PIĘTRO (SCIANA OD WEWNĄTRZ) (5.68+2.69+2.75+2.85+2.82+5.13+2.82+2.88+2.88+2.82)*2.95	m <sup>2</sup>	98.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032.235</b>
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1.	2612-08				
2		256.3	m	256.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.300</b>
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE</b>			
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		poz. 11 164.34	m <sup>2</sup>	164.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.340</b>
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3		poz. 12 1032.235	m <sup>2</sup>	1032.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032.235</b>
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
3		poz. 11 164.34	m <sup>2</sup>	164.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.340</b>
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
3		poz. 12 1032.235	m <sup>2</sup>	1032.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032.235</b>
20	KNR-W 2-02	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04				
3		poz. 11 164.34	m <sup>2</sup>	164.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.340</b>
21	KNR-W 2-02	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04				
3		poa. 12			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1032.235	m <sup>2</sup>	1032.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032.235</b>
22	KNR-W 2-02 d.1. 1035-02 3 analogia	Odboje ściennie z płyty laminowanej lakierowane	m		
		26.16*2*2+4.36*2+1.1*2	m	115.560	
		-1.0*8	m	-8.000	
		28.60*2+1.1*2+0.9*2	m	61.200	
		-1.0*13	m	-13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.760</b>
<b>1.4</b>		<b>REMONT POSADZEK I SCHODÓW</b>			
<b>1.4.</b>		<b>ROBOTY POSADZKARSKIE Z WYKŁADZIN PCV</b>			
<b>1</b>					
23	KNR-W 2-02 d.1. 1105-03 4.1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	76.807	
		PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	61.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.223</b>
24	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 4.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	76.807	
		PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	61.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.223</b>
25	KNR-W 2-02 d.1. 1105-02 4.1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	76.807	
		PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	61.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.223</b>
26	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 4.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna lub równoważna	m <sup>2</sup>		
		PARTER 26.16*1.86+4.36*5.76+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	76.807	
		PIĘTRO 28.60*1.86+5.76*0.9+2.76*1.1	m <sup>2</sup>	61.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.223</b>
27	KNR-W 2-02 d.1. 1124-05 4.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna lub równoważna	m		
		PARTER 26.16*2+1.1*2+4.36*2	m	63.240	
		PIĘTRO 28.60*2+1.1*2+0.9*2	m	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.440</b>
<b>1.4.</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH</b>			
<b>2</b>					
28	KNR 2-02 d.1. 1102-02 4.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		2.53*1.33*6+2.76*1.55*3	m <sup>2</sup>	33.023	
		0.17*1.33*10*6	m <sup>2</sup>	13.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.589</b>
29	KNR 2-02 d.1. 1121-05 4.2	Okładziny schodów płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, CORALINE BEIGE 30x30 układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		2.53*1.33*6+2.76*1.55*3	m <sup>2</sup>	33.023	
		0.17*1.33*10*6	m <sup>2</sup>	13.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.589</b>
30	KNR 2-02 d.1. 1120-03 4.2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik schodowy 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną CORALINE BEIGE	m		
		0.43*10*2*6+0.17*10*2*6+2.76*3+1.55*2*6	m	98.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.880</b>
31	KNR-W 2-02 d.1. 1207-01 4.2	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z pochwytym górnym oraz dodatkowo pośrednim bocznym wg dokumentacji projektowej	m		
		2.70*6+1.5	m	17.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
<b>1.5</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ŁAZIENKI</b>			
32	KNR 2-15 d.1. 0115-02 5	Baterie umywalkowe na fotokomórke	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 2-15 d.1. 0221-01 5	Montaż umywalk dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamiającym kolanem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-15 d.1. 0221-01 5	Montaż umywalk dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamiającym kolanem dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-02 d.1. 1215-01 5 analogia	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce i ustępie ze stali nierdzewnej wg projektu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
36	KNR 2-02 d.1. 1215-01 5 analogia	Montaż przewijaka dla niemowlaków wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 2-15 d.1. 0224-03 5	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38	KNR 2-15 d.1. 0224-03 5	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-15 d.1. 0228-03 5	Wymiana rur kanalizacyjnych z PCW o śr. 50; 75; 110; 160 mm wewnątrz budynków	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
40	KNR 2-02 d.1. 0829-01 5	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  4.86*2.95*4+2.82*2.95*2+2.76*2.95*4 -(0.1*2.05*5+1.8*0.9*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  106.554 -7.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.049</b>
41	KNR 2-02 d.1. 0829-09 5	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną płytka ścienna 30X60 cm PARADYŻ lub równoważne (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		99.049	m <sup>2</sup>	99.049	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.049</b>
42	KNR 5-08 d.1. 0402-01 5 analogia	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny wraz z rurami spiro izolowanymi podłączonymi do komina uruchamiana na czujki ruchu w kabinach wc i dla niepełnosprawnych	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
43	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do biur w kolorze białym wraz z futrynami regulowanymi w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2 1.0*21*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
44	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do biur (dzwiękochłonne) w kolorze białym wraz z futryną regulowaną w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2a 1.0*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
45	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do wc w kolorze białym wraz z futrynami regulowanymi w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym do biur wg dokumentacji D1 1.0*3*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z 6 sz. 2.3.	Montaż witryny aluminiowej z drzwiami przesuwными automatycznymi Aluprof D3 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z 6 sz. 2.3.	Montaż żaluzji antywłamaniowej trzy segmentowej automatycznej na pilota (wejście główne) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z 6 sz. 2.3.	Montaż ścianki HPL wraz z drzwiami i futryną systemową (4 kpl.) w WC na pełnej wysokości pomieszczenia 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
<b>1.7.</b>		<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>			
<b>1</b>					
49	KSNR 5 d.1. 0502-02 7.1	Wymiana oświetlenia wyjść ewakuacyjnych na LED 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNNR 5 d.1. 0503-03 7.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 4x40 W 26	kpl. kpl.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
51	KNNR 5 d.1. 1201-01 7.1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 26*4	szt. szt.	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
52	KNR 5-08 d.1. 0402-01 7.1 analogia	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny wraz z rurami spiro izolowanymi z podłączeniem do kanału kominowego 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.8</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>			
53	KNR 2-02 d.1. 1102-02 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.44*1.1+2.65*6.1+1.3*3.8+12*3.8*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.137</b>
54	KNR 2-02 d.1. 2112-02 8	Stopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM lub równoważne (380x32x3) 12*3.8	m m	45.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.600</b>
55	KNR 2-02 d.1. 2112-02 8	Podstopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM kolor grafit (380x14x3) 12*3.8	m m	45.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.600</b>
56	KNR 2-02 d.1. 2111-01 8	Posadzki - płytki granitowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM (40x40x3) 5.44*1.1+2.65*6.1+1.3*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.089</b>
57	KNR-W 2-02 d.1. 1207-01 8	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg dokumentacji projektowej W OSI SCHODÓW NA WYSOKOŚĆ 1,1M Z POCHWYREM GÓRNYM I POŚREDNIM (BOCZNYM OBUSTRONNYM) 6.2 NA MURKACH JAKO SAME POCHWYTY 6.2*2	m m m	6.200 12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.600</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT URZĘDU GMINY W CHROSTKOWIE</b>						
1	45400000-1	<b>BUDYNEK URZĘDU GMINY</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru drzwi oraz witryn	m <sup>2</sup>	60.750		
2 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	10.400		
3 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0348-02</b>	Poseżenie otworów drzwiowych /drzwi dla niepełnosprawnych/	m <sup>3</sup>	1.313		
4 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych/sanitariaty/	m <sup>2</sup>	34.840		
5 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych/sanitariaty/	m <sup>2</sup>	12.703		
6 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	37.197		
7 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Skucie powierzchni betonowej na gr. 3 cm na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	37.197		
8 d.1. 1	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	8.009		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY GIPSOWE</b>				
9 d.1. 2	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m <sup>2</sup>	517.961		
10 d.1. 2	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m <sup>2</sup>	188.455		
11 d.1. 2	<b>KNR 2-02 2004-07</b>	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>	3.134		
12 d.1. 2	<b>KNR 2-02 2003-04 z.sz. 5.1. 9929</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	8.142		
13 d.1. 2	<b>KNR 2-02 2005-05 analogia</b>	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach metalowych (AMSTRONG)	m <sup>2</sup>	164.340		
14 d.1. 2	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1032.235		
15 d.1. 2	<b>KNR 0-23 2612-08</b>	Ochrona narożników wypukłych	m	256.300		
<b>Razem dział: ROBOTY GIPSOWE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE</b>				
16 d.1. 3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>	164.340		
17 d.1. 3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	1032.235		
18 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - sufit	m <sup>2</sup>	164.340		
19 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - ściany	m <sup>2</sup>	1032.235		
20 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1510-04</b>	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufit	m <sup>2</sup>	164.340		
21 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1510-04</b>	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany	m <sup>2</sup>	1032.235		
22 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1035-02 analogia</b>	Odboje ściennie z płyty laminowanej lakierowane	m	155.760		
<b>Razem dział: ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>REMONT POSADZEK I SCHODÓW</b>				
1.4. 1		<b>ROBOTY POSADZKARSKIE Z WYKŁADZIN PCV</b>				
23 d.1. 4.1	<b>KNR-W 2-02 1105-03</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyj- ny	m <sup>2</sup>	138.223		
24 d.1. 4.1	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	138.223		
25 d.1. 4.1	<b>KNR-W 2-02 1105-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>	138.223		
26 d.1. 4.1	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homo- geniczna lub równoważna	m <sup>2</sup>	138.223		
27 d.1. 4.1	<b>KNR-W 2-02 1124-05</b>	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna lub równoważna	m	124.440		
<b>Razem dział: ROBOTY POSADZKARSKIE Z WYKŁADZIN PCV</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4.</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH</b>				
<b>2</b>						
28 d.1. 4.2	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	46.589		
29 d.1. 4.2	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, CORALINE BEIGE 30x30 układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	46.589		
30 d.1. 4.2	<b>KNR 2-02 1120-03</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik schodowy 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną CORALINE BEIGE	m	98.880		
31 d.1. 4.2	<b>KNR-W 2-02 1207-01</b>	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z pochwytym górnym oraz dodatkowo pośrednim bocznym wg dokumentacji projektowej	m	17.700		
<b>Razem dział: OKŁADZINY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH</b>						
<b>Razem dział: REMONT POSADZEK I SCHODÓW</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ŁAZIENKI</b>				
32 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe na fotokomórke	szt.	2.000		
33 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0221-01</b>	Montaż umywalk dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.	1.000		
34 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0221-01</b>	Montaż umywalk dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem dla niepełnosprawnych	szt.	1.000		
35 d.1. 5	<b>KNR 2-02 1215-01</b> <b>analogia</b>	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce i ustępie ze stali nierdzewnej wg projektu	szt.	4.000		
36 d.1. 5	<b>KNR 2-02 1215-01</b> <b>analogia</b>	Montaż przewijaka dla niemowlaków wg projektu	szt.	1.000		
37 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	4.000		
38 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.	1.000		
39 d.1. 5	<b>KNR 2-15 0228-03</b>	Wymiana rur kanalizacyjnych z PCW o śr. 50; 75; 110; 160 mm wewnątrz budynków	m	20.000		
40 d.1. 5	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	99.049		
41 d.1. 5	<b>KNR 2-02 0829-09</b>	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną płytka ścienna 30X60 cm PARADYŻ lub równoważne (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>	99.049		
42 d.1. 5	<b>KNR 5-08 0402-01</b> <b>analogia</b>	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny wraz z rurami spiro izolowanymi podłączonymi do komina uruchamiana na czujki ruchu w kabinach wc i dla niepełnosprawnych	kpl.	6.000		
<b>Razem dział: REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ŁAZIENKI</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>				
43 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do biur w kolorze białym wraz z futrynami regulowanymi w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2	m <sup>2</sup>	44.100		
44 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do biura (dźwiękochłonne) w kolorze białym wraz z futryną regulowaną w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2a	m <sup>2</sup>	2.100		
45 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do wc w kolorze białym wraz z futrynami regulowanymi w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym do biur wg dokumentacji D1	m <sup>2</sup>	6.300		
46 d.1. 6	<b>KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3.</b>	Montaż witryny aluminiowej z drzwiami przesuwными automatycznymi Aluprof D3	kpl	1.000		
47 d.1. 6	<b>KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3.</b>	Montaż żaluzji antywłamaniowej trzy segmentowej automatycznej na pilota (wejście główne)	kpl	1.000		
48 d.1. 6	<b>KNR 0-19 1024-05 z sz. 2.3.</b>	Montaż ścianki HPL wraz z drzwiami i futryną systemową (4 kpl.) w WC na pełnej wysokości pomieszczenia	kpl	1.000		
<b>Razem dział: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
1.7. 1		<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>				
49 d.1. 7.1	<b>KSNR 5 0502- 02</b>	Wymiana oświetlenia wyjść ewakuacyjnych na LED	kpl.	4.000		
50 d.1. 7.1	<b>KNNR 5 0503- 03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 4x40 W	kpl.	26.000		
51 d.1. 7.1	<b>KNNR 5 1201- 01</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	104.000		
52 d.1. 7.1	<b>KNR 5-08 0402- 01 analogia</b>	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny wraz z rurami spiro izolowanymi z podłączeniem do kanału kominowego	kpl.	5.000		
<b>Razem dział: INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>						
<b>Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>				
53 d.1. 8	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	42.137		
54 d.1. 8	<b>KNR 2-02 2112-02</b>	Stopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM lub równoważne (380x32x3)	m	45.600		
55 d.1. 8	<b>KNR 2-02 2112-02</b>	Podstopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM kolor grafit (380x14x3)	m	45.600		
56 d.1. 8	<b>KNR 2-02 2111-01</b>	Posadzki - płytki granitowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM (40x40x3)	m <sup>2</sup>	27.089		
57 d.1. 8	<b>KNR-W 2-02 1207-01</b>	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg dokumentacji projektowej	m	18.600		
<b>Razem dział: OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>						
<b>Razem dział: BUDYNEK URZĘDU GMINY</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>REMONT URZĘDU GMINY W CHROSTKOWIE</b>								
<b>1 45400000-1 BUDYNEK URZĘDU GMINY</b>								
<b>1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>								
1	KNR 4-01 d.1. 0354-10 1	Wykucie z muru drzwi oraz witryn	m <sup>2</sup>				60.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6300				
<b>Razem pozycja 1</b>							<b>60.750</b>	
2	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				10.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500				
<b>Razem pozycja 2</b>							<b>10.400</b>	
3	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Poseżenie otworów drzwiowych / drzwi dla niepełnosprawnych/	m <sup>3</sup>				1.313	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.3000				
<b>Razem pozycja 3</b>							<b>1.313</b>	
4	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych/sanitariaty/	m <sup>2</sup>				34.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
<b>Razem pozycja 4</b>							<b>34.840</b>	
5	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych/sanitariaty/	m <sup>2</sup>				12.703	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
<b>Razem pozycja 5</b>							<b>12.703</b>	
6	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>				37.197	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
<b>Razem pozycja 6</b>							<b>37.197</b>	
7	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Skucie powierzchni betonowej na gr. 3 cm na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>				37.197	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
<b>Razem pozycja 7</b>							<b>37.197</b>	
8	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>				8.009	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5000				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4740				
<b>Razem pozycja 8</b>							<b>8.009</b>	
<b>1.2 ROBOTY GIPSOWE</b>								
9	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m <sup>2</sup>				517.961	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0662				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1552327	emulsja gruntująca o czasie schnięcia do 2 godz przepuszczająca parę wodną	kg	0.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001				
<b>Razem pozycja 9</b>							<b>517.961</b>	
10	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m <sup>2</sup>				188.455	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0662				
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca o czasie schnięcia do 2 godz przepuszczająca parę wodną	kg	0.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0001				
<b>Razem pozycja 10</b>							<b>188.455</b>	
11	KNR 2-02 d.1. 2004-07 2	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>				3.134	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9940				
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	2.1000				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	0.7200				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	2.6400				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szk.	4.0600				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0566				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640				
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0341				
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.00136				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0293				
<b>Razem pozycja 11</b>							<b>3.134</b>	
12	KNR 2-02 d.1. 2003-04 z.sz. 2 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m <sup>2</sup>				8.142	
	999	-- Robocizna -- 3.2355*1.1=	r-g	3.5591				
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	1.0100				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	3.3300				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szk.	4.0600				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260				
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0956				
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0018				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0523				
<b>Razem pozycja 12</b>							<b>8.142</b>	
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowych dźwię-	m <sup>2</sup>				164.340	
d.1.	2005-05	kochłonnych na stropach na rusztach						
	2	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7543				
	1751301	-- Materiały -- Płyta gips. dźwiękochłonna 60x60 cm	szt	2.8900				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0005				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0283				
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.00033				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0140				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0521				
<b>Razem pozycja 13</b>							<b>164.340</b>	
14	KNR 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>				1032.235	
d.1.	2009-02	gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-						
	2	konywane ręcznie na ścianach na						
		podłożu z tynku						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0032				
<b>Razem pozycja 14</b>							<b>1032.235</b>	
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych	m				256.300	
d.1.	2612-08							
	2							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt	kg	0.9000				
		styropianowych o gęstości nasypow-						
		wej ok. 1,27 kg/dm <sup>3</sup> , przyczepności						
		do betonu min.0,60 MPa, przyczep-						
		ności do styropianu 0,10 MPa						
	1220200	kątownik aluminiowy ochronny	m	1.1760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0007				
	39500	środek transportowy	m-g	0.0005				
<b>Razem pozycja 15</b>							<b>256.300</b>	
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE</b>						
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod ma-	m <sup>2</sup>				164.340	
d.1.	1204-08	lowanie farbami emulsyjnymi starych						
	3	tynków z poszpachlowaniem nierów-						
		ności - sufit						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
<b>Razem pozycja 16</b>							<b>164.340</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
17	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>				1032.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.3000 2.0000				
<b>Razem pozycja 17</b>							<b>1032.235</b>	
18	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - sufit	m <sup>2</sup>				164.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502110 0000000	-- Materiały -- Becers lub równoważne materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
<b>Razem pozycja 18</b>							<b>164.340</b>	
19	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) - ściany	m <sup>2</sup>				1032.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502110 0000000	-- Materiały -- Becers lub równoważne materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
<b>Razem pozycja 19</b>							<b>1032.235</b>	
20	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 3	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufit	m <sup>2</sup>				164.340	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502110 0000000	-- Materiały -- Becers lub równoważne materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.1290 1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
<b>Razem pozycja 20</b>							<b>164.340</b>	
21	KNR-W 2-02 d.1. 1510-04 3	Malowanie farbami Becers lub równoważne powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany	m <sup>2</sup>				1032.235	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502110 0000000	-- Materiały -- Becers lub równoważne materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.1290 1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002				
<b>Razem pozycja 21</b>							<b>1032.235</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22	KNR-W 2-02	Odboie ściennie z płyty laminowanej lakierowane	m				155.760	
d.1.	1035-02							
3	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6700				
	2600622	-- Materiały -- odboie ściennie z płyty laminowanej lakierowane szer. 30cm gr. 2,5cm	mb	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	15.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0030				
<b>Razem pozycja 22</b>							<b>155.760</b>	
<b>1.4</b>	<b>REMONT POSADZEK I SCHODÓW</b>							
<b>1.4.</b>	<b>ROBOTY POSADZKARSKIE Z WYKŁADZIN PCV</b>							
<b>1</b>								
23	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>				138.223	
d.1.	1105-03							
4.1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0795				
	1385999	-- Materiały -- grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	1.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0011				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0007				
<b>Razem pozycja 23</b>							<b>138.223</b>	
24	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>				138.223	
d.1.	1105-01							
4.1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1630				
	2380499	-- Materiały -- cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka	kg	3.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0024				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0017				
<b>Razem pozycja 24</b>							<b>138.223</b>	
25	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>				138.223	
d.1.	1105-02							
4.1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0998				
	2380499	-- Materiały -- cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka	kg	1.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0014				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0010				
<b>Razem pozycja 25</b>							<b>138.223</b>	
26	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna lub równoważna	m <sup>2</sup>				138.223	
d.1.	1123-04							
4.1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1260				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0.0300					
	0000000	Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>	1.0200					
			%	1.5000					
<b>Razem pozycja 26</b>							<b>138.223</b>		
27 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna lub równoważna	m				124.440		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100					
	1567000	-- Materiały -- listwy przyścienne Mipolam Affinity 4426 Baltic Wykładzina PCV Homogeniczna	m	1.0700					
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000					
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002					
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003					
<b>Razem pozycja 27</b>							<b>124.440</b>		
<b>1.4. 2</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH</b>							
28 d.1. 4.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>				46.589		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588					
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12	m <sup>3</sup>	0.0206					
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.0003					
	2300400	masa asfaltowa	kg	0.0700					
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000					
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0313					
	39599	środek transportowy	m-g	0.0006					
<b>Razem pozycja 28</b>							<b>46.589</b>		
29 d.1. 4.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, CORALINE BEIGE 30x30 układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>				46.589		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3863					
	2520199	-- Materiały -- CORALINE BEIGE	m <sup>2</sup>	1.0300					
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000					
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.4000					
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000					
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295					
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275					
<b>Razem pozycja 29</b>							<b>46.589</b>		
30 d.1. 4.2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik schodowy 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną CORALINE BEIGE	m				98.880		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5296					
	2520199	-- Materiały -- CORALINE BEIGE	m <sup>2</sup>	0.1035					
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.5200					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1550599 0000000	zaprawa klejąca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.1200 1.5000				
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0035 0.0020				
<b>Razem pozycja 30</b>								<b>98.880</b>
31 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z pochwytem górnym oraz dodatkowo pośrednim bocznym wg dokumentacji projektowej	m				17.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099	-- Materiały -- balustrady i pochwyty stalowe	m	1.0000				
	1510100	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0400				
	1330199	elektrody	szt.	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	0.4500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100				
<b>Razem pozycja 31</b>								<b>17.700</b>
<b>1.5</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ŁAZIENKI</b>						
32 d.1. 5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe na fotokomórke	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 1*0.955=	r-g	0.9550				
	5714400	-- Materiały -- bateria umywalkowa stojąca na fotokomórke	szt.	1.0000				
	5716201	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.9000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
<b>Razem pozycja 32</b>								<b>2.000</b>
33 d.1. 5	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna -- 2.42*0.955=	r-g	2.3111				
	6351699	-- Materiały -- umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000				
	6361799	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt.	1.0000				
	5716099	syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkami i dźwignią	szt.	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0600				
<b>Razem pozycja 33</b>								<b>1.000</b>
34 d.1. 5	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek dużych pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem dla niepełnosprawnych	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna -- 2.42*0.955=	r-g	2.3111				
	6351699	-- Materiały -- umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000				
	6361799	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt.	1.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5716099 0000000 39511	syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkim i dźwignią materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	szt. % m-g	1.0000 0.2000 0.0600				
<b>Razem pozycja 34</b>							<b>1.000</b>	
35	KNR 2-02 d.1. 1215-01 5 analogia	Montaż uchwytów dla nipelnosprawnych przy umywalce i ustępie ze stali nierdzewnej wg projektu	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8868				
	1365099 0000000	-- Materiały -- uchwyty dla nipelnosprawnych ze stali nierdzewnej materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0015				
<b>Razem pozycja 35</b>							<b>4.000</b>	
36	KNR 2-02 d.1. 1215-01 5 analogia	Montaż przewijaka dla niemowlaków wg projektu	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8868				
	1365099 0000000	-- Materiały -- przewijak dla niemowlaków materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0015				
<b>Razem pozycja 36</b>							<b>1.000</b>	
37	KNR 2-15 d.1. 0224-03 5	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna -- 3.86*0.955=	r-g	3.6863				
	6354999	-- Materiały -- urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000				
	6356099 0000000	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
<b>Razem pozycja 37</b>							<b>4.000</b>	
38	KNR 2-15 d.1. 0224-03 5	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' dla nipelnosprawnych	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna -- 3.86*0.955=	r-g	3.6863				
	6354999	-- Materiały -- urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	1.0000				
	6356099 0000000	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0000 0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0100				
<b>Razem pozycja 38</b>							<b>1.000</b>	
39	KNR 2-15 d.1. 0228-03 5	Wymiana rur kanalizacyjnych z PCW o śr. 50; 75; 110; 160 mm wewnątrz budynków	m				20.000	
	999	-- Robocizna -- 3*0.955=	r-g	2.8650				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	5630405	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	0.9220				
	5644899	kształtki kanalizacyjne z PCW, różne o śr. 110 mm	szt.	0.5170				
	5631299	rury przepustowe z PCW	m	0.0450				
	6810599	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.2000				
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0060				
<b>Razem pozycja 39</b>							<b>20.000</b>	
40	KNR 2-02 d.1. 0829-01 5	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>				99.049	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033				
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072				
<b>Razem pozycja 40</b>							<b>99.049</b>	
41	KNR 2-02 d.1. 0829-09 5	Licowanie ścian płytkami na klej me- todą kombinowaną płytka ścienna 30X60 cm PARADYŻ lub równoważ- ne (kolor uzgodnić z inwestorem)	m <sup>2</sup>				99.049	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2731				
	2520199	-- Materiały -- CORALINE BEIGE płytka 30X60	m <sup>2</sup>	1.0200				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000				
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.4000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275				
<b>Razem pozycja 41</b>							<b>99.049</b>	
42	KNR 5-08 d.1. 0402-01 5 analogia	Wentylator elektryczny nawiewno-wy- wiewny wraz z rurami spiro izolowa- nymi podłączonymi do komina uru- chamiana na czujki ruchu w kabinach wc i dla niepełnosprawnych	kpl.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700				
	7304099	-- Materiały -- wentylator elektryczny	szt	1.0000				
<b>Razem pozycja 42</b>							<b>6.000</b>	
<b>1.6</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>						
43	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne jednodzielne pełne lakierowane do biur w kolorze białym wraz z futy- nami regulowanymi w kolorze grafito- wym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2	m <sup>2</sup>				44.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700				
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe lakierowa- ne	m <sup>2</sup>	1.0000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200				
<b>Razem pozycja 43</b>							<b>44.100</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
44	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do biura (dźwiękochłonne) w kolorze białym wraz z futryną regulowaną w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym wg dokumentacji D2a	m <sup>2</sup>				2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700				
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe lakierowane	m <sup>2</sup>	1.0000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200				
<b>Razem pozycja 44</b>							<b>2.100</b>	
45	KNR 2-02 d.1. 1017-02 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne lakierowane do wc w kolorze białym wraz z futrynami regulowanymi w kolorze grafitowym, okucia systemowe w kolorze grafitowym do biur wg dokumentacji D1	m <sup>2</sup>				6.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700				
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne lakierowane wc	m <sup>2</sup>	1.0000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200				
<b>Razem pozycja 45</b>							<b>6.300</b>	
46	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z sz. 6 2.3.	Montaż witryny aluminiowej z drzwiami przesuwymi automatycznymi Aluprof D3	kpl				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8920				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	3.8900				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1.5000				
	1319991	witryna raz z drzwiami przesuwymi automatycznymi	m <sup>2</sup>	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
<b>Razem pozycja 46</b>							<b>1.000</b>	
47	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z sz. 6 2.3.	Montaż żaluzji antywłamaniowej trzy segmentowej automatycznej na pilota (wejście główne)	kpl				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8920				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	3.8900				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1.5000				
	1319991	żaluzja antywłamaniowej trzy segmentowej automatycznej na pilota	m <sup>2</sup>	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
<b>Razem pozycja 47</b>							<b>1.000</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
48	KNR 0-19 d.1. 1024-05 z sz. 6 2.3.	Montaż ścianki HPL wraz z drzwiami i futryną systemową (4 kpl.) w WC na pełnej wysokości pomieszczenia	kpl				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8920				
	0000000 1319991	-- Materiały -- materiały pomocnicze ścianki MDF	% m <sup>2</sup>	1.5000 1.0000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0400 0.0600				
<b>Razem pozycja 48</b>							<b>1.000</b>	
<b>1.7</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>1.7.1</b>		<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</b>						
49	KSNR 5 0502- d.1. 02 7.1	Wymiana oświetlenia wyjść ewakuacyjnych na LED	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
	7302299 0000000	-- Materiały -- lampy ewakuacyjne LED materiały pomocnicze(od M)	szt. %	0.1200 4.0000				
<b>Razem pozycja 49</b>							<b>4.000</b>	
50	KNNR 5 0503- d.1. 03 7.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 4x40 W	kpl.				26.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7000				
	7302299 7310999 7350499 7330990 0000000	-- Materiały -- lampy ewakuacyjne LED klosze światłówki zapłonniki materiały pomocnicze(od M)	szt. szt. szt. szt. %	1.0000 1.0400 4.1600 4.0000 2.5000				
<b>Razem pozycja 50</b>							<b>26.000</b>	
51	KNNR 5 1201- d.1. 01 7.1	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.				104.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0089				
	8990499 0000000	-- Materiały -- kołki rozporowe z tworzywa sztucznego materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0300 2.5000				
<b>Razem pozycja 51</b>							<b>104.000</b>	
52	KNR 5-08 d.1. 0402-01 7.1 analogia	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny wraz z rurami spiro izolowanymi z podłączeniem do kanału kominowego	kpl.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700				
	7304099	-- Materiały -- wentylator elektryczny	szt	1.0000				
<b>Razem pozycja 52</b>							<b>5.000</b>	
<b>1.8</b>		<b>OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>						
53	KNR 2-02 d.1. 1102-02 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>				42.137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380807 1701100 2300400 0000000	zaprawa cementowa m. 12 cement 25 z dodatkami masa asfaltowa materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> t kg %	0.0206 0.0003 0.0700 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0313 0.0006				
<b>Razem pozycja 53</b>							<b>42.137</b>	
54	KNR 2-02 d.1. 2112-02 8	Stopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM lub równoważne (380x32x3)	m				45.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.3200				
	2380807 3952199 3920599 1552099 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 kliny z drewna złom ścierny szelak materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> kg kg %	0.0140 0.0001 0.0200 0.0040 1.5000				
	1632999	granit	m	1.0300				
	34212	-- Sprzęt -- wyciąg szybowy	m-g	0.3700				
<b>Razem pozycja 54</b>							<b>45.600</b>	
55	KNR 2-02 d.1. 2112-02 8	Podstopnica granitowa okładzinowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM kolor grafit (380x14x3)	m				45.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.3200				
	2380807 3952199 3920599 1552099 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 kliny z drewna złom ścierny szelak materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> kg kg %	0.0140 0.0001 0.0200 0.0040 1.5000				
	1632999	granit'	m	1.0300				
	34212	-- Sprzęt -- wyciąg szybowy	m-g	0.3700				
<b>Razem pozycja 55</b>							<b>45.600</b>	
56	KNR 2-02 d.1. 2111-01 8	Posadzki - płytka granitowa promieniowana jasnoszara STRZEGOM (40x40x3)	m <sup>2</sup>				27.089	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7300				
	2380807 3920599 0000000 1632999	-- Materiały -- zaprawa cementowa m. 12 złom ścierny materiały pomocnicze(od M2+M3) płyty kamienne (piaskowiec lub wapień miękki)	m <sup>3</sup> kg % m <sup>2</sup>	0.0340 0.2000 1.5000 1.0250				
	34212	-- Sprzęt -- wyciąg szybowy	m-g	0.4500				
<b>Razem pozycja 56</b>							<b>27.089</b>	
57	KNR-W 2-02 d.1. 1207-01 8	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wg dokumentacji projektowej	m				18.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099 1510100 1330199 0000000	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe farba olejna nawierzchniowa elektrody materiały pomocnicze(od M)	m dm <sup>3</sup> szt. %	1.0000 0.0400 2.0000 1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100					
	72110	spawarka elektryczna wirująca	m-g	0.4500					
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100					
<b>Razem pozycja 57</b>								<b>18.600</b>	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>									
<b>Podatek VAT</b>									
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>									

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY						
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2	ROBOTY GIPSOWE						
1.3	ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE						
1.4	REMONT POSADZEK I SCHODÓW						
1.4.1	ROBOTY POSADZKARSKIE Z WYKŁADZIN PCV						
1.4.2	OKŁADZINY SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH						
1.5	REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH ŁAZIENKI						
1.6	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ						
1.7	INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
1.7.1	INSTALACJE WEWNĘTRZNE						
1.8	OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: