

TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - kosztorys ofertowy

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od km 54+780,00 do km 55+850,00

Lp		Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
		01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu granicznego)	1,07	km		
		01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
		01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC				
2	D.01.02.04	Rozbiórka słupków prowadzących U-1a	20,00	szt.		
3	D.01.02.04	Rozbiórka bariery U-14a z odwzmem na składowisko Wykonawcy - bariera do powtórnej montażu	56,00	m		
4	D.01.02.04	Rozbiórka przepustu kamiennego 60x60x cm z umocnieniem wlotu i wylotu z odwozem gruzu poza teren budowy wraz z utylizacją lub złożeniem na odkład (do powtórnej w budowania)	10,00	m		
5	D-02.00.01 D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - ze złożeniem na odkład lub z odwozem poza teren budowy wraz z utylizacją - wykop pod przepust drogowy	35,20	m3		
		03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA				
6	D.03.01.01	Wykonanie remontu przepustu pod koroną drogi - wykonanie nowego z PEHD Ø800 przepustu oraz ścian wlotu i wylotu z kamienia na zaprawie cem. Z rozbiórki - dł. 11,00m	11,00	m		
7	D.03.01.01	Wykonanie fundamentu kruszywowego z kruszywa łamanego, na geotkaninie i podupce piaskowej łączna gr. 35 cm	18,70	m2		
8	D.03.01.01	Wykonanie umocnień skarp z kostką kamienną gr. 10 cm na podbetonie C16/20 gr. 10 cm	20,50	m2		
9	D.03.01.01	Wykonanie umocnienia dna kruszywem kamiennym 0/31,5 gr. 20 cm	3,00	m2		
10	D.03.01.01	Wykonanie zasyпки przepustu	35,20	m3		
11	D.03.01.01	Wykonanie podbawy nawierzchni z mieszanek niezwiązanych kruszyw łamanych łącznej grubości 35 cm	38,00	m2		
		04.00.00. POBUDOWY				
		04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
12	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. nawierzchnia po frezowaniu i w-wa wiążąca), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	13 482,00	m2		
13	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed wyrwaniem kołami samochodów)	13 482,00	m2		
		05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA				
14	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z AC 16W 2-4 cm (wg potrzeb)	41,20	Mg		
15	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubość po zagęszczeniu 5 cm	6 870,00	m2		
		05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO				
16	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, skrzyżowań i zatok na gł. 0-4cm	132,50	m3		
17	D.05.03.11	Wywiezienie destruktu z terenu budowy na składowisko Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem	132,50	m3		
		05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ - WARSTWA ŚCIERALNA				

18	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubość po zagęszczeniu 4 cm	6 740,00	m2		
		06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		06.03.01. ŚCINANIE POBOCZY				
19	D.06.03.01	Ścinanie poboczy	3 210,00	m2		
		05.02.01 POBOCZA I ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM				
20	D.05.02.01	Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze	3 210,00	m2		
21	D.05.02.01	Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr 10 cm, szerokości 1,25 m	3 210,00	m2		
		07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME				
22	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	300,00	m2		
23	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	44,00	m2		
24		Zamontowanie słupków prowadzących U-1a	20,00	szt.		
25		Montaż bariery U-14a - materiał z odzysku z dowozem ze składowiska Wykonawcy	56,00	m		
Razem wartość NETTO						
Podatek VAT						
Razem wartość BRUTTO						