

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 1 0218/02	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM)		
		przygotowanie i wyprofilowanie podłoża pod wbudowanie wodospustów 2500*4	m2	10.000,000
		razem	m2	10.000,000
2	KNNR-W 1 0210/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III		
		wykopy pod wbudowanie wodospustów 50*(0,5*0,3*6)	m3	45,000
		razem	m3	45,000
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie, transport i wbudowanie wodospustów drewnianych z krawędziaków		
			szt	60,000
4	KNNR-W 1 0408/02	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoiwym kategorii III		
		zagęszczanie gruntu przy wodospustach 50*0,2	m3	10,000
		razem	m3	10,000

Wodospust na szlaku zwykłym

materiał: drewno iglaste
(modrzej, jodła, świerk)

