

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa ścieżki spacerowej otaczającej jezioro, ścieżki treningowej, pomostu widokowego wraz z montażem ławek parkowych, koszy na odpady i stojaków na rowery na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „Jezioro Burmistrzowskie – Eko Park” w pobliżu ulicy Rogatki w Złotowie
Kod CPV	
Budowa	ZŁOTÓW
Inwestor	GMINA MIASTO ZŁOTÓW, AL. PIASTA 1, 77-400 ZŁOTÓW
Biuro kosztorysowe	„PRO-BUD” - PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ

Sporządził GRZEGORZ WITKOWICZ

luty 2021 r.

Budowa ścieżki spacerowej otaczającej jezioro, ścieżki treningowej, pomostu widokowego wraz z montażem ławek parkowych, koszy na odpady i stojaków na rowery na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „Jezioro Burmistrzowskie – Eko Park” w pobliżu ulicy Rogatki w Złotowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, dróg dojazdowych, dojść	ha	0,035		
2	D.09.01.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,290		
3	D.09.01.01	Niwelacja terenu	m2	1 304,000		
		2. Roboty ziemne				
4	D.02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacją	m3	11,400		
		3. Podbudowa				
5	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego 15cm	m2	30,000		
6	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	30,000		
		4. Nawierzchnia				
7	D.05.02.01	Nawierzchnia gruntowa ulepszona przez doziarnienie z kruszywem naturalnym przekruszonym 0/16mm na głębokość 10cm w ilości 50%	m2	353,000		
8	PB	Taras widokowy z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem - piaskowej $R_m=2,5$ MPa gr. 5 cm	m2	30,000		
9	PB	Ława betonowa z oporem pod obrzeże w ilości 0,03 m3/m z betonu C-12/15	m3	0,870		
10	PB	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	29,000		
		5. Zieleń				
11	D.09.01.01	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe lub krzewiaste w gruncie kategorii I-II z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	1 230,000		
12	D.09.01.01	Wykonanie trawników z rolki z wykorzystaniem istniejącej ziemi urodzajnej	m2	468,000		
13	D.09.01.01	Sadzenie roślin okrywowych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	m2	654,000		
14	D.09.01.01	Wykonanie łaki kwietnej	m2	570,000		
15	D.09.01.01	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	970,000		
16	D.09.01.01	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów zabezpieczone palikami (3 szt. na 1 szt. drzewa z mocowaniem taśmą elastyczną w ilości 4 m na jedno drzewo) wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	104,000		
17	D.09.01.01	Sadzenie bylin w strefie przybrzeżnej, bagiennej	szt	1 080,000		
		6. Mała architektura				
18	Z.01.01.01	Ławki parkowe zakotwione do podłoża, oparcie 3 deski, siedzisko 3 deski szer. 2,0 m, stopy żeliwne 2 szt. każda o masie min. 11 kg	szt.	3,000		
19	Z.01.01.01	Stojaki na rowery z rury fi 60 w kształcie litery U, ścianka grubości 2 mm, ze stali ocynkowanej malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), wbetonowywany	szt.	1,000		
20	Z.01.01.01	Kosze na odpady komunalne, metalowe stylizowane retro montowane na słupkach	szt.	1,000		
21	Z.01.01.01	Zakup i ułożenie w miejscu wskazanym głazów o wadze do 3 ton	szt.	10		
22	PB	Remont mostka - dwukrotne malowanie	kpl.	1		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				