

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (nadwieszenie)
BUDYNEK WYSTAWOWY

WARSTWY PROJEKTOWANE	
3,0 OKŁADZINA Z PIASKONCĄ NA STELAŻU SYSTEMOWYM	
6,0 SZCZELINA WENTYLACYJNA	
5,0 WEŁNA MINERALNA SZKLANA Iamda 033	
WARSTWY ISTNIEJĄCE	
12,0 ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY KRATÓWKI	
24,0 ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO	
TYNIEK WEWNĘTRZNY – BEZ ZMIANY	

DACH MASZYNOWY

WARSTWY PROJEKTOWANE	
Papa wierzchniego krycia zgrzewalno	
Papa podkładowa	
izolacja z twardej wełny mineralnej gr.6	
Folia PE	
WARSTWY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIANY	
Istniejący strop	

STREFA NAPRAWY WARSTW DACHU

WARSTWY PROJEKTOWANE	
Papa wierzchniego krycia zgrzewalno	
Papa podkładowa	
izolacja z twardej wełny mineralnej gr.10	
izolacja z wełny mineralnej gr.15	
Folia PE	
WARSTWY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIANY	
Istniejący strop	
Pustka	
Istniejąca płyta gips-karton GKf 2x1,25	

PRZESTRZEŃ MIĘDZY STROPEM A SUFITEM PODWIESZONYM


ISTNIEJĄCA LINIA SUFITU PODWIESZONEGO

PROJEKTOWANE NOWE OPIERZENIE ATYKI DACHU

PRZESTRZEŃ MIĘDZY STROPEM A SUFITEM PODWIESZONYM

ISTNIEJĄCA LINIA SUFITU PODWIESZONEGO

ISTNIEJĄCA PRZESTRZEŃ MIĘDZY STROPEM A PODŁOGĄ



WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:		PROOBIEKT	
85-360 BYDGOSZCZ , UL. PAŁÓWEK 120/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26			
Obiekt:	Przebudowa i remont budynków Galerii Miejskiej BWA		
Lokalizacja:	Bydgoszcz ul. Gdańska 20 dz. ew. 25/2, 26/1 obr. 130		
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz		
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Część: branżowa:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk nr upr. KPOK.1A.25/2005		
Sprawdzający:	spec. architektoniczna bez ograniczeń		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJ A/A	skala 1:100	nr rys. A6