

PRZEDMIAR ROBÓT DAN-24-001

Budowa: Przebudowa nawierzchni drogowej
Obiekt: Droga
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Działki nr 417/1, 392/2 i 391 obręb 0001 Antoniów

Zamawiający: Gmina Stara Kamienica
 Ul. Kamienicka 11
 58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR DAN-24-001				Strona 1		29-05-2024	
						SYKAL-002232	
DZ	POZ	SYM B O L P O Z Y C J I		N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J		JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym		km	0,900
1	20	KNNR	N006-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb średnio 20 cm w gruncie kategorii 2/4		m²	3634,000
1	30	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km		m³	726,800
1	40	KNNR	N001-02-01-08-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km		m³	17,250
1	50	KNR	231-08-16-03-00	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 60 cm		metr	5,000
1	60	KNNR	N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4		m²	3634,000
2	Elementy odwodnienia						
2	10	KNNR	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa przepustu rurowego		m³	2,640
2	20	KNNR	N006-06-05-02-00	Ława fundamentowa z B-15 przepustu rurowego		m³	0,900
2	30	KNNR	N006-06-05-05-00	Ścianka czołowa z B-15 dla rur przepustu rurowego ø 600		szt	2,000
2	40	KNNR	N006-06-05-08-00	Przepust rurowy z rur PVC ø 600		metr	6,000
2	50	KNNR	N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4		m³	5,000
2	60	KNNR	N006-13-02-02-00	Oczyszczenie rowu z namułu grub 20 cm z wyprof dna i skarp		metr	100,000
2	70	KNNR	N006-13-02-04-00	Oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,60 m grub 50% średnicy		metr	30,000
3	Roboty nawierzchniowe						
3	10	KNNR	N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej		metr	1765,000
3	20	KNNR	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm		m²	2696,000
3	30	KNNR	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem		m²	2696,000
3	40	KNNR	N006-03-08-01-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg		m²	2696,000
3	50	KNNR	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem		m²	2696,000
3	60	KNNR	N006-03-09-02-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg		m²	2696,000
4	Roboty wykończeniowe						
4	10	KNNR	N006-02-04-06-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 15 cm - wykonanie poboczy		m²	585,000
4	20	KNNR	N001-05-07-01-00	Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm		m²	300,000