

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju biurowego nr 216  
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7  
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI  
ADRES INWESTORA : UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7;58-100 ŚWIDNICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów  
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.06.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>216 - pomieszczenie socjalne Wydziału Komunikacji</b>					
<b>1 roboty tynkarskie i malarskie</b>					
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ściny 2*3.30*(6.30+3.30+0.30)	m <sup>2</sup>	65.34	
		sufit 6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	86.13
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	ściny 2*3.30*(6.30+3.30+0.30)	m <sup>2</sup>	65.34	
		sufit 6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	86.13
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	ściny 2*3.30*(6.30+3.30+0.30)	m <sup>2</sup>	65.34	
				RAZEM	65.34
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	sufit 6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	20.79
5	KNR-W 2-02	Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach -Ściany * 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	ściny 2*3.30*(6.30+3.30+0.30)	m <sup>2</sup>	65.34	
				RAZEM	65.34
6	KNR-W 2-02	Tynki( gładzie ) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie- Sufity* 2 warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-04	sufit 6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	20.79
7	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - narożniki przy podciągu i szpaletach okiennych i drzwiowych	m		
d.1	202 0842-02	okno 1.50+2*2.90	m	7.30	
		drzwi 0.90+2*2.10	m	5.10	
		podciąg 2*3.30	m	6.60	
				RAZEM	19.00
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-03	analogia 218	m <sup>2</sup>	86.13	
		poz.5+poz.6			
				RAZEM	86.13
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	(2*0.15*0.60)*10	m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	1.80
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2*1.50	m	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	z.sz.4.5.4.			
	9914-01	z.sz.4.5.4.			
	9914-07	2*0.80*2.10	m <sup>2</sup>	3.36	
				RAZEM	3.36
<b>2 roboty posadzkarskie</b>					
12	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	20.79
13	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyty OSB grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-03	analogia	m <sup>2</sup>	20.79	
		poz.12			
				RAZEM	20.79
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.2	1105-03	poz.12	m <sup>2</sup>	20.79	
				RAZEM	20.79
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa heterogeniczna	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02	podłoga 6.30*3.30	m <sup>2</sup>	20.79	
		wyoblenia na-ścienne 2*0.10*(6.30+3.30)	m <sup>2</sup>	1.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22.71
16	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.71	
				RAZEM	22.71
17	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy progowe - mosiężne 3*1.00	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
<b>3</b>		<b>Roboty różne</b>			
18	d.3	przenoszenie mebli 1	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01 d.3 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJĄ WYKŁADZINY 0.01*20.79	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.21	
				RAZEM	0.21
20	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 7 poz.19	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.21	
				RAZEM	0.21
21	KNR-W 4-03 d.3 0611-01 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych na wysięgniku (2 świetłówki w oprawie) - DE- MONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00