

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn: „REMONT/MODERNIZACJA ULICY **POLNEJ** W MIEJSCOWOŚCI **GÓRKI**”

Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Prószków w miejscowości Górki. Zakres opracowania pokazano na załączniku graficznym.

Przedmiotem zadania jest remont/modernizacja ulicy Polnej w Górkach. Długość odcinka – 142 mb. Szerokość 5,0 m.

W ramach zadania planowane jest: frezowanie nawierzchni istniejącej, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz nowego pakietu warstwy bitumicznych: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grub. 4 cm. Wraz remontem nawierzchni wykonać należy obustronne pobocza gruntowe. Pobocza należy wykonać z kamienia łamanego 0-31.5mm gr. 15cm o szer. min 0.5m. Pozostałą część pasa drogowego należy uporządkować, wyprofilować.

Na odcinku drogi istniejące zjazdy dostosować należy do nowej niwelety drogi poprzez przełożenie, korektę uzupełnienie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuw i inne elementy uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót, doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Nazwy i kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych