


PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI 1:20



D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

OZNACZENIA

1. RURA KANALIZACYJNA
2. PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
4. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO $J_s = 91\%$ DLA $H > 2M$, $J_s = 90\%$ DLA $H < 2M$
5. OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDN NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
6. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Żyrardowie


INWESTOR

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109



BRANŻA

Drogowa i sanitarna

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTANT branża drogowo

mgr inż. TOMASZ KORCZAK

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0477/PBD/16

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY branża drogowo

mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0188/PBD/16

PODPIS

PROJEKTANT branża sanitarna

mgr inż. ROMAN FURMANIAK

NUMER UPRAWNIEN

GP.7342/75/80/91

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

Profil pionowy wykopu

DATA

03.2018

SKALA

1:20

ARKUSZ

1/1

NUMER RYSUNKU

BD.04 .03