



# Stopa St1

Skala 1:20, sztuk 4






## Rzut zbrojenia dolnego/górnego



## Przekrój b-b



## Przekrój a-a



Beton C20/25  
Stal A-IIIIN  
Otulina 5cm

### UWAGI:

- 1)Wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
- 2)Fundamenty posadawiać na gruntach rodzimych nośnych w stanie nienaruszonym, w przypadku zalegania pod fundamentami gruntów nienośnych lub naruszenia struktury gruntu pod fundam. należy grunt taki wybrać i zastąpić chudym betonem.
- 3)Ze względu na możliwość zalania wykopu przez wody opadowe wykop należy wykonywać etapami, a na częściach odkrytych niezwłocznie ułożyć podbeton. Należy pozostawić min.15cm gruntu, który wybrany będzie bezpośrednio przed wykonywaniem podbetonu.
- 4)W fundamentach osadzić kotwy fundamentowe KF1.
- 5)Wymagana mokra pielęgnacja betonu przez min. 14dni po zabetonowaniu.
- 6)Wykonanie konstrukcji z betonu zgodnie z PN-EN 13670.
- 7)Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wg EN 1090-2.

### ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-IIIIN		
St1	1	Ø12 A-IIIIN	280	11			
	2	Ø12 A-IIIIN	150	19			
	3	Ø10 A-IIIIN	280	11			
	4	Ø10 A-IIIIN	150	19			
	5	Ø10 A-IIIIN	140	22			
	6	Ø10 A-IIIIN	138	38			
	7	Ø12 A-IIIIN	186	6			
	8	Ø12 A-IIIIN	174	5			
	9	Ø10 A-IIIIN	256	3			
	10	Ø6 A-IIIIN	90	6	5.4		
	11	Ø6 A-IIIIN	80	5	4		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					9.4	150.22	79.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888
MASA [kg]					2.09	92.69	70.29
MASA OGÓŁEM [kg]					165.07		
WYKONAĆ: x 4					660.28		

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  
MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K.  
ul. SWANOWSKA 21  
60-431 POZNAŃ  
tel./fax.: (01) 820 75 42

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  
MILITARY PROJECT  
SP. Z O.O., SP. K.

INWESTOR

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  
UL. KOŚCIUSZKI 92/98  
61-716 POZNAŃ

ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-8035 POZNAŃ-KRZESINY

OBIEKT

WIATA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO

ADRES

OŚRODEK SZKOLENIA WYSOKOSKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO I SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-8035  
UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAŃ  
DZIAŁKA NR 1/25 OBRĘB 0013 GLUSZYNA II

BRANŻA

KOSNTRUKCJA

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU

BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO

TEMAT RYSUNKU

STOPY FUNDAMENTOWE St1

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Przemysław Janiak  
upr. nr WKP/0275/PWOK/13

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Kinga Chwiałkowska  
upr. nr WKP/0257/POOK/19

DATA

09.2020

REJESTR

4/2020

SKALA RYSUNKU

1:20

NR RYSUNKU

6/K

RYSEK stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.