



Stężenie SD3

Skala 1:20, sztuk 4



Blacha NR1

Skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
SD3	1	BL 8x80	300	S235	2	0.60	5.02	1.51	3.01
SD3	2	Ø 20 S235	1000	S235	1	1.00	2.47	2.47	2.47
SD3	3	Ø 20 S235	4290	S235	1	4.29	2.47	10.58	10.58
OGÓŁEM									16.06
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									0.29
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0.32
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									0.24
RAZEM:									16.91
WYKONAĆ: x 4									67.64

- Uwagi:
- 1)Wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na budowie.
 - 2)Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wg EN 1090-2.
 - 3)Stężenia naciągnąć na budowie.

Stal kształt. S235
Zabezpieczenie antykorozyjne
według opisu technicznego

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP.Z O.O.,SP.K. ul.SIANOWSKA 21 60-431 POZNAŃ tel./fax.:(61)820 75 42				BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	
www.boimp.pl email:biuro@boimp.pl					
INWESTOR	WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY UL. KOŚCIUSZKI 92/98 61-716 POZNAŃ				
ZADANIE INWESTYCYJNE	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAŃ-KRZESINY				
OBIEKT	WIATA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO				
ADRES	OŚRODEK SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO I SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035 UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAŃ DZIAŁKA NR 1/25 OBRĘB 0013 GŁUSZYNA II				
BRANŻA	KOSNTRUKCJA				
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO				
TEMAT RYSUNKU	STĘŻENIA PASA DOLNEGO KRATOWNICY SD3				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Przemysław Janiak upr. nr WKP/0275/PWOK/13				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kinga Chwiałkowska upr. nr WKP/0257/POOK/19				
DATA	REJESTR	4/2020	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	
09.2020	ZADANIE	55231	1:20;1:10	18/K	
Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. I nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.					