

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.17.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Remont dróg na terenie gminy Będzino.**

### **ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 3**

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze zm., zwana dalej 'ustawą') udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

#### **PYTANIE nr 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający posiada wszystkie niezbędne dokumenty formalne ze swojej strony, aby rozpocząć realizację inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania TOR przed przystąpieniem do prac.

#### **PYTANIE nr 22:**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

#### **Odpowiedź:**

Wszystkie, dotychczasowe i przyszłe, odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania są wiążące i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert.

#### **PYTANIE nr 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

#### **Odpowiedź:**

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych / zaniechanych / dodatkowych w stosunku do przewidzianych w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy – wykonawca dokona kalkulacji tych robót wg stawek i narzutów zawartych w kosztorysie ofertowym. Po zatwierdzeniu go przez Inspektora

Nadzoru oraz Zamawiającego, na podstawie aneksu do umowy (podstawą dokonania zmian będzie protokół konieczności), wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Przy czym Wykonawca winien ująć w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, i in.

**PYTANIE nr 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejących nawierzchni, a nie ich przebudowę. W związku z powyższym zakres zamówienia nie obejmuje usunięcia kolizji. W przypadku gdyby ww. roboty okazały się jednak konieczne do wykonania będą one stanowiły podstawę do realizacji robót dodatkowych oraz zawarcia aneksu do umowy.

**PYTANIE nr 25:**

Zgodnie z opisem robót remontowych w miejscowości Będzino należy wymienić uszkodzoną rurę przepustową o średnicy 400mm i długości 8m. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- czy Zamawiający obok rury przepustowej z PP, typ ciężki SN8 dopuszcza zastosowanie alternatywnej rury przepustowej z HDPE, typ ciężki SN8
- jaki ma być sposób wykończenia wylotów rury przepustowej np: ścianki z bloczków betonowych, obrukowanie kamieniem polnym czy też inny rodzaj wykończenia i na jakiej powierzchni /w przypadku bruku lub kostki betonowej/

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rurę przepustową z HDPE, typ ciężki SN8.

Posadowienie przepustów wykonać należy na ławie fundamentowej żwirowej o grubości minimum 20 cm. Ścianki czołowe przepustów zrealizować należy za pomocą prefabrykowanych, betonowych ścianek czołowych z gotowymi otworami na rurę przepustu.

**PYTANIE nr 26:**

Zgodnie z załączonymi projektami zagospodarowania terenu dla m. Będzino w km. ok 0+324,00 oraz w km. ok 0+56,50 zaznaczono linią przerywaną obiekty które nie są opisane w legendzie na planach zagospodarowania ani innej części dokumentacji. Prosimy o wyjaśnienie czy są one w zakresie robót do wykonania i czy są to przepusty które należy wykonać a jeśli tak prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- z jakiego materiału należy zastosować rurę przepustową HDPE, PVC czy inną
- jaka ma być średnica w/w przepustów
- jaki ma być sposób wykończenia wylotów rury przepustowej np: ścianki z bloczków betonowych, obrukowanie kamieniem polnym czy też inny rodzaj wykończenia i na jakiej powierzchni /w przypadku bruku lub kostki betonowej/

**Odpowiedź:**

Są to istniejące elementy zagospodarowania terenu nieprzewidziane do wymiany w ramach przedmiotu zamówienia.

**PYTANIE nr 27:**

Zgodnie z opisem robót remontowych w miejscowości Będzino należy wykonać miejscową wymianę podbudowy drogi. Ponieważ w żadnej części załączonej dokumentacji nie są wskazane odcinki lub powierzchnie /m<sup>2</sup>/ na których należy wykonać dane roboty prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie miejscowej wymiany podbudowy drogi. Prosimy o podanie kilometrażu i powierzchni na której należy wykonać miejscową wymianę podbudowy drogi, jest to niezbędne do prawidłowej wyceny robót.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym ark. 4 wymianę podbudowy wykonać należy na całym odcinku drugim (odnoga w kierunku zakładów piekarniczych Bajgiel) tj. w kilometrażu od 0+011,11 do 0+400,41.

**PYTANIE nr 28:**

Prosimy o uzupełnienie załączonej dokumentacji o tabelę robót rozbiórkowych i ziemnych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada tabel robót rozbiórkowych i ziemnych.

**PYTANIE nr 29:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania jest wykonanie zieleni /humusowanie, trawniki, nasadzenia/, ponieważ w załączonych przedmiarach które są jedynie elementem pomocniczym są one ujęte /jedynie obsianie/ natomiast nic mówi się o w/w robotach ani w opisie robót remontowych oraz nie są ujęte na planach zagospodarowania terenu. Jeśli należy je wykonać to prosimy o wskazanie rodzaju robót który należy wykonać: np. wykonanie humusowania wraz z obsianiem /grubość humusu, powierzchnia/ lub jedynie obsianie bez humusowania /powierzchnia/

**Odpowiedź:**

W ramach przedmiotu zamówienia przewidzieć należy humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą na powierzchni 817m<sup>2</sup>.

**PYTANIE nr 30:**

Prosimy o podanie rodzaju masy asfaltowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej jaki należy zastosować na odcinku remontowanej drogi w m. Komory. Rodzaj masy bitumicznej został jedynie sprecyzowany dla części 1. Dla części drugiej nie podano takich danych. W dokumentacji jest jedynie mowa o grubościach jakie należy wykonać

**Odpowiedź:**

Konstrukcja:

- 4 cm w. ścieralna beton asfaltowy AC11S;
- 5 cm w. podbudowy beton asfaltowy AC16W;
- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

**PYTANIE nr 31:**

Prosimy o wyjaśnienie czy przejście między chodnikiem a zjazdami ma być wykonane z zastosowaniem elementu oporowego /opornika/ czy też łagodnie bez elementów oporowych zmieniając jedynie kolor kostki z szarego na chodnikach na czerwony na zjazdach

**Odpowiedź:**

W przypadku zjazdów z kostki betonowej – dla części zjazdu na szerokości ciągu pieszego – należy jedynie zmienić kolor kostki – bez stosowania opornika.

**PYTANIE nr 32:**

Które z niżej wymienionych materiałów rozbiórkowych wykonawca musi przewieźć na plac składowy Zamawiającego a które zutylizować w własnym zakresie

- krawężniki betonowe
- obrzeża betonowe
- płytki chodnikowe
- kostka brukowa betonowa
- materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowych

**Odpowiedź:**

Wszelkie elementy betonowe, które będą nadawały się do dalszego wykorzystania wykonawca winien przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Pozostałe elementy powinien zutylizować we własnym zakresie.

**PYTANIE nr 33:**

Jeśli materiały rozbiórkowe typu kostka brukowa betonowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają być one przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Spaletowane na paletach wykonawcy.

**PYTANIE nr 34:**

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej, zaworów wodociągowych i gazowych dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu, skrzynek uzbrojenia podziemnego na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe.

**Odpowiedź:**

Wykonawca winien przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni i zaworów dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety. Zamawiający nie przewiduje wymiany w/w elementów na nowe, jednak w przypadku gdyby nie nadawały się one do dalszej eksploatacji – należy je wymienić. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**PYTANIE nr 35:**

Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie robót do wykonania nie ma demontażu istniejących ogrodzeń lub ich rozbiórki wraz z ich późniejszym odtworzeniem

**Odpowiedź:**

Zakres robót nie obejmuje żadnej ingerencji w ogrodzenia.

**PYTANIE nr 36:**

Zgodnie z odpowiedzią udzielonymi w dniu 30.11.2023r na pytanie 12 w kalkulacji należy uwzględnić czyszczenie istniejącej kanalizacji. Prosimy o podanie długości i średnicy kanalizacji którą należy wyczyścić oraz informacji którego zadania w/w roboty dotyczą?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 oraz 11 z dnia 30.11.2023 r. oraz Opiszem robot remontowych czyszczenie rurociągu o długości 18mb dotyczy remontu drogi nr 100023Z w Będzinie.

**PYTANIE nr 37:**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych na poszczególne asortymenty robót (np. podbudowa betonowa  $R_m=2,5$ , podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca AC16W, warstwa ścieralna AC11S itd.) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonywania odcinków próbnych.

**PYTANIE nr 38:**

Dotyczy Remont drogi nr 100021Z w Komorach: Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie SOR?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z OPZ i załączonym projektem SOR.

**PYTANIE nr 39:**

Dotyczy Remont drogi nr 100021Z w Komorach: Proszę o potwierdzenie, że grubość warstwy wyrównawczej to 5cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że warstwy wyrównawczej / wiążącej z betonu asfaltowego wynosi 5 cm.

**PYTANIE nr 40:**

Dotyczy Remont drogi nr 100021Z w Komorach: Czy w ofercie należy uwzględnić koszt tablicy pamiątkowej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z OPZ: Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zakupi i zamontuje tablicę informacyjną wykonaną zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>.

**PYTANIE nr 41:**

Dotyczy Remont drogi nr 100021Z w Komorach: Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Odpowiedź:**

Pytanie wykracza poza normę określoną art. 284 ustawy.

WÓJT  
Sylvia Halama