

PRZEDMIAR ROBÓT 422-01-00A

Budowa: Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach etap IV

PRZEDMIAR 422-01-00A

Strona 1

17-04-2023
SYKAL-003126

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Budynek				
1.1	Demontaże				
1.1	10	CEN 000-00-00-00-00	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
1.2	Rozdzielnice				
1.2	20	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T1	szt	1,000
1.3	Trasy kablowe				
1.3	30	KNNR N005-12-07-05-00	Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle	metr	80,000
1.3	40	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	80,000
1.3	50	KNNR N005-01-02-02-00	Rura winidurowa karbowana RKSG ø 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	80,000
1.4	Kable				
1.4	60	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	130,000
1.4	70	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur	metr	110,000
1.4	80	KNNR N005-02-03-02-05	Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur	metr	20,000
1.4	90	KNNR N005-02-03-08-01	Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 wciągany do kanału zamkniętego	metr	10,000
1.5	Gniazda				
1.5	100	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	6,000
1.5	110	KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyn IP44	szt	5,000
1.6	Oświetlenie				
1.6	120	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 1	kmpl	1,000
1.6	130	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 2	kmpl	1,000
1.6	140	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 3	kmpl	1,000
1.6	150	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 4	kmpl	1,000
1.6	160	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 5	kmpl	1,000
1.6	170	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 6	kmpl	1,000
1.6	180	KNNR N005-03-02-01-00	Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	7,000
1.6	190	KNNR N005-03-06-02-00	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
1.6	200	KNNR N005-03-06-03-00	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	2,000
1.7	Instalacja odgromowa				
1.7	210	KNR 508-06-04-03-00	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu	metr	23,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.7	220	KNR 508-06-19-01-00	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt	4,000
1.7	230	KNNR N005-01-01-02-00	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	metr	16,000
1.7	240	KNR 508-06-07-04-00	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm	metr	16,000
1.7	250	KNR 508-06-18-01-00	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	4,000
1.7	260	KNR 508-06-21-02-00	Montaż osłon złącz kontrolnych	szt	4,000
1.7	270	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt	4,000
1.7	280	KNNR N005-06-02-03-00	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - FeZn30x4	metr	50,000
1.7	290	KNNR N005-13-04-03-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne	szt	1,000
1.7	300	KNNR N005-13-04-04-00	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia	szt	3,000
2	Oświetlenie zewnętrzne				
2	310	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m³	30,000
2	320	KNR 510-03-03-02-00	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110	metr	155,000
2	330	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm	metr	155,000
2	340	KNNR N005-07-02-03-00	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m³	30,000
2	350	KNNR N001-03-06-09-00	Wykopanie dołu powierzchni do 0,2 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii 4	szt	4,000
2	360	KNNR N005-10-07-02-02	Montaż latarni oświetleniowej np. SAL-3,5/B60	kmpł	4,000
2	370	KNNR N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m	kmpł	4,000
2	380	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpł	4,000
2	390	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej LED na słupie np. COSMO DELTA LED 48W firmy ROSA	szt	4,000
3	Rozbudowa monitoringu CCTV				
3	400	CEN 000-00-00-00-00	Montaż kamery IP 4mpx zewnętrzna	szt	7,000
3	410	CEN 000-00-00-00-00	Prowadzenie okablowania strukturalnego UTPW	metr	310,000
3	420	CEN 000-00-00-00-00	Montaż szafy teleinformatyczna CCTV	kmpł	1,000
3	430	CEN 000-00-00-00-00	Montaż Switcha POE	szt	1,000
3	440	CEN 000-00-00-00-00	Montaż mediakonwerterów	kmpł	1,000
3	450	CEN 000-00-00-00-00	Uruchomienie i integracja systemu	kmpł	1,000
3	460	CEN 000-00-00-00-00	Montaż studni kablowej typu SK	kmpł	1,000
3	470	CEN 000-00-00-00-00	Wciąganie światłowodu do kanalizacji kablowej	metr	150,000
3	480	CEN 000-00-00-00-00	Spawanie światłowodów	kmpł	1,000