

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **budowa placu zabaw w Dzieńmierowie**.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych.

Stan istniejący:

Przedmiotowy teren znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Dzieńmierowie, przy ulicy Dworcowej 90, na działce oznaczonej nr ewid. 118/12. Teren pod urządzenia jest uporządkowany.

Stan projektowany:

Zaprojektowano wykonanie elementów placu zabaw oraz małej architektury.

Spis urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania:

- zestaw zabawowy – 1 szt., w skład zestawu wchodzi ślizg, podesty, balkonik, profilia strażacka, wieża, trap oraz zestaw do gry w kółko i krzyżyk; boki i daszki wykonane z płyt HDPE, podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym;
- huśtawka wagowa – 1 szt., siedziska wykonane z płyt HDPE, dwie opony pełniące funkcję odbojników;
- huśtawka wahadłowa podwójna z drabinką – 1 szt., siedziska kubelkowe i płaskie,
- huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo – 1 szt., siedzisko o średnicy min. 1m, zawieszane na łańcuchach ze stali nierdzewnej,
- bujak sprężynowiec 1 - osobowy – 2 szt., siedziska wykonane z kolorowego HDPE gr. min. 15mm (1 szt. motyw konik i 1 szt. motyw żyrafa),
- karuzela – 1 szt., podest karuzeli o średnicy min. 150cm, wykonany z blachy stalowej ryflowanej,
- bujak sprężynowiec 2 – osobowy – 1 szt., siedzisko wykonane z kolorowego HDPE gr. min. 15mm.

Wszystkie elementy przewidziano o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie podłoża bezpiecznego pod urządzenia, zgodnie z rzutami architektonicznymi z piasku płukanego, gr. 30cm (przy założeniu wysokości swobodnego upadku do 2m). Wszystkie urządzenia montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych.

Zagospodarowanie terenu stanowią następujące elementy małej architektury:

- ławki z oparciem na stelażu metalowym, obicie z drewna świerkowego;
- kosz na śmieci na metalowej nodze, obicie z drewna świerkowego;
- tablica regulaminowa na metalowej nodze, o wymiarach min. 60x80cm, wzór tablicy określa Inwestor na etapie Wykonawstwa.

Szczegółową specyfikację konstrukcyjną i materiałową wskazano w projekcie budowlanym.

Inwestor zastrzega sobie możliwość ostatecznego doboru kolorystycznego elementów urządzeń.

Inwestor zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia poprzez ograniczenie ilości zamówionych urządzeń.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie wymaganych nawierzchni, roboty montażowe, porządkowe i odbiorowe.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni trawiastych).

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania akceptacji Inwestora dla wszystkich pozycji projektowych tj. złożenia wniosków materiałowych na proponowane urządzenia i materiały, podpisane przez kierownika budowy, w skład których wchodzić będzie karta katalogowa zawierająca wszystkie informacje o technicznych uwarunkowaniach produktu oraz instrukcję użytkowania, kontroli i konserwacji oraz atest lub certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby, który powinna spełniać wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17065 i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 1176,
- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów po demontażu,
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, wykonanie ogrodzenia tymczasowego, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- zachowania szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

Prace odbiorowe:

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia budowy, uczestnictwa w odbiorze końcowym, dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz inwentaryzacji geodezyjnej w 4 egz.

III. Termin wykonania.

Wymagany termin zakończenia robót wraz z przekazaniem inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzonej w Starostwie Powiatowym do dnia **30 września 2020 r.**

Inwestor będzie wymagał nadzoru robót przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Uwaga

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty

odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki.

1. Projekt budowlany, budowa placu zabaw, Dziećmierowo, dz. 118/12, gmina Kórnik.
2. Przedmiar robót.
3. Projekt umowy.
4. Zaświadczenie nr AB.6743.10.194.2020.XIX z dnia 30.10.2019 r. o braku sprzeciwu do zamiaru budowy objętej zgłoszeniem, wydane przez Starostę Poznańskiego.

Opracowała:

Karolina Tomczak

Kierownik Wydziału Inwestycji
Joanna Grzybowska
Joanna Grzybowska