
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty usterkowe- budynek nr 2- Oddział Psychiatrii
ADRES INWESTYCJI : ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44
BRANŻA : konieczna wizja lokalna w celu oceny charakteru i specyfiki usterek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.Korpalski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienki na I i II piętrze, parter nowa część			
1 d.1	analiza własna	Rozebranie okładziny ściennej, wyniesienie z budynku i wywóz z utylizacja $2*(3.20+2.65+3.20+2.46)*2.50+2*2*1.50*2.0+2*2*0.86*2.00$	m ² m ²	76.430	
				RAZEM	76.430
2 d.1		Demontaz kabin sanitarnych- scianki czolowe z drzwiami 4*2*2	szt szt	16.000	
				RAZEM	16.000
3 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 6*2	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2*2	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	analiza własna	Rozebranie posadzek z płytek na kleju, wyniesienie z budynku i wywóz z utylizacja- łazienki na I i II p oraz parter $(8.48+8.40)*2+1.0*1.50$	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
7 d.1		wymiana podejść i odwodnienia liniowego pod natryskami 2*2+1	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1	analiza własna	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm- przygotowanie ścian po rozebranych okładzinach 76.43	m ² m ²	76.430	
				RAZEM	76.430
9 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- w kabinach $(2*1.50+0.97+2*0.86+0.87)*2.00*2$	m ² m ²	26.240	
				RAZEM	26.240
10 d.1	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 26.24	m ² m ²	26.240	
				RAZEM	26.240
11 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie $1.50*3.20*2+1.72*1.42*2+1.50*1.0$	m ² m ²	15.985	
				RAZEM	15.985
12 d.1	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 15.985	m ² m ²	15.985	
				RAZEM	15.985
13 d.1	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie krawędzi pionowych i poziomych taśmą wklejaną na masę polimerową $1.50*2*2+0.97*2+2*2.0+2*0.87*2*2+0.86*2*2+2*2.0*2$	m m	30.340	
				RAZEM	30.340
14 d.1	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20(25) x 40(50) cm - na klej, zaprawa spoinująca do pom. mokrych 76.43	m ² m ²	76.430	
				RAZEM	76.430
15 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek , układanych metodą zwykłą na klej 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
16 d.1		montaz kabin sanitarnych- scianki czolowe z drzwiami 4*2*2	szt szt	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.1	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-ponowny montaz po robotach płytkarskich 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.1	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w miejscu zdemontowanego pisuaru 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19 d.1		montaż kabiny sanitarnej- scianka czolowa z drzwiami zamykana na klucz- dla personelu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 2- 15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem sputkującym- ponowny montaż 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- ponowny montaż 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1		Częściowa rozbiora sufitu z płyt GK- do robót związanych z podejściem kanalizacji do nowego w-c i poprawy wentylacji i odbudowa sufitów 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1		Wentylatory sufitowe 230v o dużej wydajności z podłączeniem 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1	KNR-W 2- 02 1510-05	Dwukrotne malowanie sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, farba odporna na wilgoć 33.76	m ² m ²	33.760	
				RAZEM	33.760
25 d.1		Wymiana drzwi na dymoszczelne 0.90x2.00- palarnia 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1		Demontaż i ponowny montaż osprzetu elektrycznego 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

