PRZEKRÓJ 1

km= 0+030,75

stan istniejący

stan projektowany



1 **Konstrukcja pobocza**

pobocze utwardzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm	10cm
grunt rodzimy G1	

2 **Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej**

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 0/11mm	3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm	4cm
geosiatka przeciwspękaniowa	
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 0/11mm	min 3cm
grunt rodzimy G1	

DRA-BUD INWESTYCJE
Paweł Drazny
Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice
NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900

zadanie:

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o długości około 4,8km

nr rysunku: ark./ogól.

3

1 / 4

treść rysunku:

Przekrój poprzeczny pasa drogowego - stan istniejący/projektowany

Projektował:	**mgr inż. Paweł Drazny**	data:	podpis:	skala:
		21.01.2022.		1:50
Kreślił:	mgr inż. Paweł Drazny	21.01.2022.		