


PRZEKRÓJ 3  
km= 0+912,36

stan istniejący  
stan projektowany



1	Konstrukcja pobocza
pobocze utworzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 10cm	
grunt rodzimy G1	

2	Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej
warstwa szczerbna z betonu asfaltowego AC11S 0/11mm 3cm	
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm 4cm	
geosiatka przeciwpękająca	
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 0/11mm min 3cm	
grunt rodzimy G1	

DRA-BUD INWESTYCJE Paweł Drazny Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900					nr rysunku: ark./ogół.	
zadanie:  Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o długości około 4,8km						
treść rysunku: Przekrój poprzeczny pasa drogowego - stan istniejący/projektowany						
Projektował:		mgr inż. Paweł Drazny		data:		podpis:
Kreślił:		mgr inż. Paweł Drazny		21.01.2022.		
				skala:		1:50
				3 / 4		