


PRZEKRÓJ 2
km= 0+234,47

stan istniejący
stan projektowany



1

Konstrukcja pobocza

pobocze utworzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm	10cm
grunt rodzimy G1	

2

Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej

warstwa szeregowa z betonu asfaltowego AC11S 0/11mm	3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm	4cm
geosiatka przeciwwypłaniowa	
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 0/11mm	min 3cm
grunt rodzimy G1	

1

2

1

DRA-BUD INWESTYCJE Paweł Drazny Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900				nr rysunku: ark./ogół.	
zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jasztowiec-Pogwizdów o długości około 4,8km				3	
treść rysunku: Przekrój poprzeczny pasa drogowego - stan istniejący/projektowany				2 / 4	
Projektował: mgr inż. Paweł Drazny		data: 21.01.2022.	podpis:	skala: 1:50	
Kreślił: mgr inż. Paweł Drazny		21.01.2022.			