


stan istniejący
stan projektowany

PRZEKRÓJ 4
km= 1+528,11



1

Konstrukcja pobocza

pobocze utwardzone z mieszanki kamiennej 0/31,5mm	10cm
grunt rodzimy CI	

2

Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej

warstwa ścielona z betonu asfaltowego AC11S 0/11mm	3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 0/16mm	4cm
geosiatka przeciwspekniowa	
warstwa wykończająca z betonu asfaltowego AC11W 0/11mm	min 3cm
grunt rodzimy CI	

DRA-BUD INWESTYCJE Paweł Drazny Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice NIP 691-213-18-35 REGON: 201180900				nr rysunku: ark./ogół.	
zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o długości około 4,8km				3 4 / 4	
treść rysunku: Przekrój poprzeczny pasa drogowego - stan istniejący/projektowany				skala: 1:50	
Projektował: mgr inż. Paweł Drazny		data: 21.01.2022.		podpis:	
Kreślił: mgr inż. Paweł Drazny		21.01.2022.			