

**Inwestor:**

JASTRZĘBIE ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH  
POWIATU  
AL. PIŁSUDSKIEGO 60  
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

**Przedmiar**

**Nazwa budowy:** BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA ZADANIA PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH "PRZYSTANEK ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW" DLA DZIAŁKI 296/3, PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ 72 W JASTRZĘBIU-ZDROJU – ETAP I

**Adres budowy:** UL. ŚWIERKLAŃSKA 72, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ,

**Data oprac.:** 2024-06-28

Sporządził:

Land Art Projekt Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	SST-02	KNR 2-0110121-02-050	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00	m2	163,00
2	SST-07	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	2,00
3	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą sycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	163,00
4	SST-03	KNR 2-010302-01-060	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	11,95
5	SST-03	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	2,63
6	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	25,62
7	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowładawczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	25,62
<b>2.</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
8	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	163,00
9	SST-04	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - maty przerostowe krotność= 1,00	m3	11,41
10	SST-04	Orgbud 9110201-04-050	Rozłożenie biowłókniny krotność= 1,00	m2	163,00

11	SST-04	0231-0502-06-050	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych krotność= 1,00	m2	163,00
<b>3.</b>		<b>Wyposażenie</b>			
12	SST-05	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy dla dzieci starszych z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
13	SST-05	Kalk. indyw.-020	Huśtawka 2 modułowa (siedzisko płaskie, siedzisko kubekowe, bocianie gniazdo) z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
14	SST-05	Kalk. indyw.-020	Karuzela z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
15	SST-05	Kalk. indyw.-020	Huśtawka wagowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
16	SST-05	Kalk. indyw.-020	Trampolina z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
17	SST-05	Kalk. indyw.-020	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
18	SST-05	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
19	SST-05	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00