




# PRZEKRÓJ NORMALNY od km 7+089 do km 7+990



B	-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 3cm
	-ława betonowa C12/15	

C	-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
	-podsypka cem - piaskowa 1:4	gr. 5cm
	-ława betonowa C12/15 20x15	

I	warstwa ścieralna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
	warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm
podbudowa podłoża	podbudowa górna	beton asfaltowy AC16P 50/70	gr. 7cm
	podbudowa dolna	kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane cementem o RM=2,50 MPa	gr. 20cm
	podbudowa pomocnicza	grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa	gr. 10cm

<div>Inwestor:</div> <div></div> <div>Gmina Wojaśzówka ul. 115 38-471 Wojaśzówka</div>		<div>Biuro projektowe:</div> <div></div> <div>GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.</div> <div>Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139 23-200 Krasnik</div>	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:			
<div>"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Bajdy" od km 7+089 do km 7+990</div> <div>obr. 0001 Bajdy, dz. nr ewid. 503</div>			
Adres obiektu budowlanego:	jed. ewid. 180709_2 Wojaśzówka obr.ewid. 0001 Bajdy	Powiat: <div>Krosniński</div>	Województwo: <div>Podkarpackie</div>
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:50
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specialność:	Podpis: <div></div>
Branża:	Drogowa		
Projektował:	mgr inż. Daniel Kędzierski	<div>Drogowa</div> LUB/0204/PWBD/16	
Sprawdził:		<div>Drogowa</div> LUB/0379/PWBD/18	
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY	09.2022	Nr rys. 2.1 Wersja: 01