





PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+010 do km 0+85



A	-płyta ażurowa 40x60x8cm	
	-podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 8cm
B	-krawężnik betonowy 20x30x100cm	
	-podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 3cm
	-ława betonowa C12/15	
C	-obrzeże betonowe 8x30x100cm	
	-podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 5cm
	-ława betonowa C12/15 20x15	
D	-koryto krakowskie 68x59x74cm	
	-podsypka cem – piaskowa 1:4	gr. 8cm

podbudowa zasadnicza	warstwa szcieralna	beton asfaltowy AC11S 50/70	gr. 4cm
	warstwa wiążąca	beton asfaltowy AC16W 50/70	gr. 5cm
	podbudowa górna	beton asfaltowy AC16P 50/70	gr. 7cm
	podbudowa dolna	kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane cementem o RM=2,50 MPa	gr. 20cm
	podbudowa pomocnicza	grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa	gr. 10cm

Inwestor:  Gmina Wojaszówka ul. 115 38-471 Wojaszówka		Biuro projektowe:  Geo-Projekt Invest Sp. z o. o. ul. Urzędowska 139 23-200 Kraśnik	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych oraz zjazdem publicznym w miejscowości Ustrobnia wraz z przebudową drogi powiatowej Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka nr 1944 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 990 Twierdza – Krosno w miejsc. Ustrobnia" obr. 0009 Ustrobnia, dz. nr ewid. 959			
Adres obiektu budowlanego: jed. ewid. 180709_2 Wojaszówka obr.ewid. 0009 Ustrobnia		Powiat: Krosniński	Województwo: Podkarpackie
Część: PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:50	Podpis: 
Funkcja: Imię, Nazwisko:		Uprawnienia/Specialność:	
Branża: Drogowa			
Projektował: mgr inż. Daniel Kędzierski		LUB/0204/PWBD/16	
Sprawdził:		LUB/0379/PWBD/18	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY		09.2022	Nr rys. 2.1 Wersja: 01