

PRZEDMIAR ROBÓT 008-07-021

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 Budowa: Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska
 Obiekt: Teren rekreacyjno-sportowy
 Lokalizacja: dz. 462/2 obręb Golina, gm. Golina
 Zamawiający: Gmina Golina
 ul. Nowa 1, 62-590 Golina

PRZEDMIAR 008-07-021

Strona 1

12-07-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR 201-02-03-02-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 1,20 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1 km	m ³	336,000
1	20	KNNR N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m ²	161,000
2	Roboty nawierzchniowe				
2	10	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszkarką	m ²	161,000
2	20	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	161,000
2	30	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	60,000
3	Trybuny				
3	10	Kalkulacja własna	Trybuna sportowa z montażem	kmpl	1,000
3	20	Kalkulacja własna	Stanowisko dla komentatora z montażem	kmpl	1,000
3	30	Kalkulacja własna	Wymiana siedzisk	kmpl	1,000
3	40	Kalkulacja własna	Kosze na śmieci z montażem	szt	2,000
3	50	Kalkulacja własna	Stojak na rowery z montażem	szt	2,000
4	Boisko - wiaty				
4	10	Kalkulacja własna	Wiata stadionowa 13 osobowa z montażem	kmpl	2,000
4	20	Kalkulacja własna	Wiata stadionowa 5 osobowa z montażem	kmpl	1,000
4	30	Kalkulacja własna	Fundament pod wiatę 13 osobową	kmpl	2,000
4	40	Kalkulacja własna	Fundament pod wiatę 5 osobową	kmpl	1,000
4	50	Kalkulacja własna	Usługa transportowa	szt	1,000