

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn: „**Bieżące utrzymanie ławek parkowych na terenie miasta Krosna w 2025 roku.**”

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne, sportowe

3. Przedmiot zamówienia:

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wymianę lub uzupełnienie brakującej listwy z drewna – demontaż uszkodzonej listwy, uzupełnienie nowej listwy wykonanej z drewna iglastego, sezonowanego, bez sęków, wykonanie frezu dwustronnego, zaimpregnowanie listwy preparatem grzybobójczym, 2 x malowanie farbą w kolorze i rodzaju odpowiednim do pozostałych listew (lakierobejca, drewnochron, farba olejna)
- 2) Odnowa powłok malarskich konstrukcji nośnych stalowych i żeliwnych ławek (rury stalowe, żeliwne, płaskowniki, kształtowniki) - oczyszczenie powierzchni stalowej/żeliwnej z rdzy i brudu oraz z łuszczącej się farby, przetarcie powierzchni papierem ściernym, zagruntowanie minią w miejscach występowania rdzy, dwukrotne malowanie farbą olejną lub chlorokauczową elementów konstrukcji.
- 3) Naprawa / remont elementów konstrukcji stalowej /żeliwnej ławki - odkręcenie śrub od podłoża, przewieszenie ławki do warsztatu, rozbiórka elementów uszkodzonych, zdeformowanych i pogniętych, spawanie, prostowanie lub wymiana części uszkodzonej i ponowny montaż po uprzednim odmalowaniu w kolorze jak pozostałe elementy ławki, przewieszenie ławki w miejsce wbudowania, montaż ławki do podłoża przy pomocy kotew, śrub ocynkowanych lub elementów betonowych.
- 4) Montaż ławki w podłożu utwardzonym i nieutwardzonym – dostarczenie ławki w miejsce wbudowania, zdjęcie nawierzchni utwardzonej, przykręcenie konstrukcji nóg do nawierzchni utwardzonej przy pomocy kotew lub śrub mocujących, a w przypadku montażu przy pomocy bloczków betonowych rozbiórka nawierzchni, osadzenie bloczków i ponowne ułożenie kostki brukowej, granitowej lub betonowej. Osadzenie konstrukcji (nóg) ławki w nawierzchni nieutwardzonej – wkopanie elementów betonowych lub zabetonowanie w stopach, uporządkowanie terenu
- 5) Demontaż ławki parkowej – odkręcenie śrub, kotew, odkopanie bloczków betonowych lub zbitie betonu, przewieszenie w miejsce zmagazynowania.
- 6) Utylizacja uszkodzonych ławek – odkręcenie śrub, kotew od podłoża ławki lub zbitie betonu, rozbiórka elementów metalowych i drewnianych, dostarczenie i sprzedaż elementów metalowych do uprawnionego punktu skupu metali, który zaoferuje

korzystniejszą cenę, a następnie dostarczenie do tut. Wydziału dokumentu potwierdzającego przyjęcie złomu, po czym Urząd Miasta zobowiązany jest do wystawienia faktury sprzedaży złomu. W celu zapewnienia konkurencyjności Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do używania co najmniej dwóch ofert cenowych firm świadczących usługi skupu metali.

- 7) Mycie ławek parkowych, murków z piaskowca z siedziskami drewnianymi otaczających drzewa w Zespole Staromiejskim - oczyszczenie ręczne z brudu, kurzu listew drewnianych i metalowych przy użyciu wody i środków czyszczących nie ingerujących w powierzchnię elementów drewnianych i metalowych ławek, wyczyszczenie piaskowca przy użyciu myjki ciśnieniowej, wody z detergentem odpowiednim do oczyszczania piaskowca z brudu i glonów, zaimpregnowanie kamienia impregnatem dla zabezpieczenia przed powstawaniem glonów.
- 8) Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji metalowej lub żeliwnej ławek parkowych na nowe - demontaż uszkodzonych elementów stalowych, żeliwnych, zakup i montaż nowych części elementów konstrukcji.
- 9) Malowanie/ odnowa powłok malarskich przy drewnianych listwach – odkręcenie listew oparciowych i siedziskowych, przewiezienie na warsztat, oczyszczenie listew z brudu, kurzu i łuszczącej się farby, nałożenie szpachli gruntującej w miejscach występujących sęków, pęknięć, uszkodzeń, lakierowanie listew preparatem grzybobójczym, dwukrotne odmalowanie listew farbami lub powłokami lakierniczymi (lakierobejca, drewnochron, farba olejna). Powierzchnia listew po pomalowaniu musi być gładka a powłoka malarska jednolita, kryjąca poprzednią farbę i ubytki w drewnie

3.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ze SST i poleceniami Inspektora.

3.3. Wykonawca robót, będzie realizował podany w zapytaniu ofertowym zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze, jak również w niedzielę i święta.

4. Kontrola jakości robót

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.
- 2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym wykonywane będą roboty oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót.
- 4) W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.
- 5) Po zakończeniu każdego zgłoszonego do wykonania zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uporządkować teren na którym wykonywane były roboty.
- 6) W przypadku stwierdzenia wad i niedoróbek Wykonawca zobowiązany jest do ich

usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru.

5. Odbiór robót i podstawa płatności

- 1) Końcowa wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w terminie umownym.
- 2) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami wystawianymi po zakończeniu każdego zgłoszonego i faktycznie wykonywanego zakresu robót.
- 3) Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru sporządzony za roboty zgłoszone do wykonania i faktycznie wykonane, podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora.
- 4) Zakończenie realizacji zgłoszonych robót Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie Zamawiającemu.
- 5) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wykonanego zakresu robót.
- 6) Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.