

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

CPV - 45233140-2

NAZWA INWESTYCJI:       *Remont i rozbudowa infrastruktury osiedlowej. Osiedle nr 20 "Za Wiarem" Budżet Obywatelski*  
ADRES INWESTYCJI:       *Osiedle nr 20 "Za Wiarem" w Przemysłu*  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:   *ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU*  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:   *UL. WYBICKIEGO 1*  
                                      *37-700 PRZEMYSŁ*

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

---

PODATEK VAT:

---

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

---

SŁOWNIE:

---

## KALKULACJA UPROSZCZONA

| Lp.                             | Podstawa   | Opis  | j.m. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------|--|---|------|---------|------------|---------|
| <b>1</b>                        |  |   |      |         |            |         |
| 1                               |  | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>   |      |         |            |         |
| 1<br>d.1                        | KNR 2-31<br>0815-02 +<br>KNR 4-04<br>1103-04 +<br>KNR 4-04<br>1103-05<br>D.01.02.04                      | Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy oczyścić, złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM do 4 km. | m2   | 43,000  |            |         |
| 2<br>d.1                        | KNR 2-31<br>0814-02+<br>KNR 4-04<br>1104-01 +<br>KNR 4-04<br>1104-03<br>D.01.02.04                       | Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.                                      | m    | 180,000 |            |         |
| 3<br>d.1                        | KNR 2-31<br>0815-02 +<br>KNR 4-04<br>1103-04 +<br>KNR 4-04<br>1103-05<br>D.01.02.04                      | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.                              | m2   | 117,000 |            |         |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |   |      |         |            |         |
| 2                               |  | <b>REGULACJA URZĄDZEŃ</b>   |      |         |            |         |
| 4<br>d.2                        | KNR 2-31<br>1406-04<br>D.03.02.01a   | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych   | szt. | 1,000   |            |         |
| Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ |  |   |      |         |            |         |
| 3                               |  | <b>ELEMENTY ULIC</b>  |      |         |            |         |
| 5<br>d.3                        | KNNR 6 0404<br>-05<br>D.08.03.01   | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej  | m    | 180,000 |            |         |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC      |  |   |      |         |            |         |
| 4                               |  | <b>CHODNIKI</b>   |      |         |            |         |
| 6<br>d.4                        | KNNR 6 0101<br>-02 + KNR 2-31<br>0803-04 +<br>KNR 4-04<br>1103-04 +<br>KNR 4-04<br>1103-05<br>D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm na całej szerokości chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)  | m2   | 146,000 |            |         |
| 7<br>d.4                        | KNNR 6 0113<br>-02 Analogia.<br>D.04.04.00,<br>D.04.04.02  | Warstwa górna podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm   | m2   | 144,000 |            |         |
| 8<br>d.4                        | KNNR 6 0502<br>-02<br>D.05.03.23a  | Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem   | m2   | 162,000 |            |         |
| Razem dział: CHODNIKI           |  |   |      |         |            |         |
| Kosztorys netto                 |  |   |      |         |            |         |
| VAT 23%                         |  |   |      |         |            |         |
| Kosztorys brutto                |  |   |      |         |            |         |