

KOSZTORYS OFERTOWY

45233100-0

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: *Remont chodnika ul. Herburtów - Cegielniana (Budżet Obywatelski)*
ADRES INWESTYCJI: *ul.Herburtów w Przemysłu*
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
.						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNNR 1 0111 -02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe	kpl	1,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		ROBOTY ROZBIORKOWE				
2 d.2	KNR 2-31 0815-02 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 i 35x35 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m2	118,00		
3 d.2	KNNR 6 0805 -04 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km, do magazynu ZDM	m2	14,00		
4 d.2	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m	80,00		
5 d.2	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	48,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		REGULACJA URZĄDZEŃ				
6 d.3	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
4		ELEMENTY ULIC				
7 d.4	KNNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	82,00		
8 d.4	KNNR 6 0404 -05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	52,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
5		CHODNIKI				

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 d.5	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm na całej szerokości chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	131,75		
10 d.5	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2	131,75		
11 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem KOSTKA SZARA	m2	123,75		
12 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem KOSTKA CZERWONA	m2	8,00		
Razem dział: CHODNIKI						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13 d.6	KNNR 6 1108 -01 D.05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	t	[0,25 * 0,06 * 80] * 2,5 = 3,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						