

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45233100-0 **KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: *Remont chodników przy ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 (Budżet Obywatelski)*
ADRES INWESTYCJI: *ul. Felicjanek i ul. Wieniawskiego 4 w Przemyślu*
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1
37-700 PRZEMYŚL

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
.						
1		ULICA FELICJANEK				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE				
1 d.1. 1	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl.	1,000		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m	160,000		
3 d.1. 1	KNR 6 0805 -06 + KNR 4- 04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2	315,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE						
1.2		REGULACJA URZĄDZEN				
4 d.1. 2	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	1,000		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN						
1.3		ELEMENTY CHODNIKÓW				
5 d.1. 3	KNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	160,000		
Razem dział: ELEMENTY CHODNIKÓW						
1.4		CHODNIKI				
6 d.1. 4	KNR 6 0101 -02 + KNR 2- 31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2	315,000		
7 d.1. 4	KNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	315,000		
8 d.1. 4	KNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki czerwony 35 m2	m2	35,000		
9 d.1. 4	KNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki czerwony kolor kostki szary 280 m2	m2	280,000		
Razem dział: CHODNIKI						
1.5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10 d.1. 5	KNR 2-31 1106-01 Analogia. D-05.03.17 D -05.03.05	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	t	6,000		
Razem dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
Razem dział: ULICA FELICJANEK						
2		ULICA WIENIAWSKIEGO				
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
11 d.2. 1	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl.	1,000		
12 d.2. 1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM	m	26,500		
13 d.2. 1	KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m	9,000		
14 d.2. 1	KNR 6 0805 -06 + KNR 4- 04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2	11,000		
15 d.2. 1	KNR 2-31 0807-01+ KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2	6,500		
16 d.2. 1	KNR 2-31 0801-01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm wywóz urobku po stronie Wykonawcy	m2	3,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2.2		REGULACJA URZĄDZEŃ				
17 d.2. 2	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	1,000		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
2.3		ELEMENTY CHODNIKÓW				
18 d.2. 3	KNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	28,500		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<i>Razem dział: ELEMENTY CHODNIKÓW</i>						
2.4		<i>CHODNIKI</i>				
19 d.2. 4	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2- 31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2	40,500		
20 d.2. 4	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	40,500		
21 d.2. 4	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,500		
<i>Razem dział: CHODNIKI</i>						
2.5		<i>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</i>				
22 d.2. 5	KNR 2-31 1104-06 Analogia D.05.03.23a	Remont częściowy - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej	m2	1,500		
<i>Razem dział: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</i>						
<i>Razem dział: ULICA WIENIAWSKIEGO</i>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						